

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		80			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		110			
土材料		式		1			
購入土	RC-40	m3		260			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		190		
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		10		
埋戻し 1.0m≦W<4.0m	土質:土砂	m3		90		
基面整正		m2		116		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 【1号重力式擁壁】	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40BBorN, W/C≦60%	m3		11		
場所打擁壁工		式		1		
1号L型擁壁 【A7°ロック】	24-12-25BBorN, W/C≦55%	m3		15		
1号L型擁壁 【B7°ロック】	24-12-25BBorN, W/C≦55%	m3		35		
2号L型擁壁	24-12-25BBorN, W/C≦55%	m3		7		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
2号U型側溝擁壁	18-8-40BBorN, W/C \leq 60%	m ³		5		
3号U型側溝擁壁	18-8-40BBorN, W/C \leq 60%	m ³		28		
張出擁壁	24-12-25BBorN, W/C \leq 55%	m ³		36		
もたれ式擁壁	18-8-40BBorN, W/C \leq 60%	m ³		24		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		10		
埋戻し	土質:土砂	m ³		10		
場所打水路工		式		1		
1号U型側溝	18-8-25 (20) BBorN, W/C \leq 60%	m		6		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
フレキストU型側溝 6号U型側溝	U型側溝規格:240	m		8		
防護柵工		式		1		
防止柵工		式		1		
ガードレール Gr-C-2B		m		30		
円形型枠 【転落防止柵用】	柱ボルト抜きのみ	箇所		19		
舗装工		式		1		
歩道舗装工		式		1		
取合舗装 (坂路)		m2		119		
取合舗装 (駐車場)		m2		157		
取合工		式		1		
取合工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
白線		m		68		
車止め		個		16		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		69		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :4cm	m2		117		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5		
汚泥処理		m3		0.2		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波元町 道路工事 (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			