

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 前川 藍・徳命 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂	m3		40			
盛土工		式		1			
盛土	土質:土砂	m3		40			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 前川 藍・徳命 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:42cm, 高さ:25cm	m		17		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控え35cm	m2		47		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		11		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
現場打小口止コンクリート 【1号小口止】	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3		
根固め工		式		1		
根固めブロック工		式		1		
袋詰玉石	袋材規格:1t用(長期性能型), 中詰材規格:購入材	袋		8		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 前川 藍・徳命 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工食用道路工		式		1			
工食用道路盛土	設置・撤去	m3		120			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		98			
敷砂利撤去 【既設ヤード分】	撤去 t=15cm	m3		60			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	設置・撤去、大型土のう規格:耐候性(1年対応)	袋		81			
土のう	撤去	袋		17			
遮水シート	ブルーシート	式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m	式		1			
暗渠排水管		m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 前川 藍・徳命 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
掘削		m3		70		
整地	河床敷均し	m3		60		
付帯施設工		式		1		
防護柵撤去・再設置	ネットフェンス、アングル型、着色塗装、H800、線径3.2mm×網目40mm、支柱間隔2.0m	m		25.3		
撤去工		式		1		
構造物取壊し運搬処分	コンクリート(無筋)	m3		0.4		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		56		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 前川 藍・徳命 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		19.2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		