

## 見積参考資料

# 工事名 R8那林 復旧治山(国債) 那賀町野 久保谷 溪間工事

### ◇経費情報

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 工種区分            | 治山・地すべり防止工事     |
| 単価地区            | 那賀3             |
| 単価使用年月          | 令和8年6月          |
| 施工地域区分          | 山間僻地及び離島        |
| 前金支出割合          | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証            | 金銭的保証を必要とする場合   |
| 現場環境改善費         | 計上しない           |
| 週休2日確保工事に係る経費補正 | 週休2日(月単位)       |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 項目名      | 内容                           |
|----------|------------------------------|
| 事業主体名    | 阿南農林事務所 那賀支所 森林土木            |
| 事業名      | 復旧治山事業                       |
| 地区名      | 野久保谷地区                       |
| 工事名      | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |
| 施工場所     | 那賀郡那賀町野久保谷                   |
| 工事番号     |                              |
| 工事区分     |                              |
| 積算区分     | 当初積算                         |
| 地域区分     | 徳島県                          |
| 地区区分     | 那賀 3                         |
| 工期       |                              |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 3 月                   |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 6 月 A                 |
| 歩掛期適用年番号 |                              |
| 電力会社名    |                              |



|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 項目名               | 内容              |
|-------------------|-----------------|
| 工事名               |                 |
| 工事区分              |                 |
| 積算区分              |                 |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】R8.5.1~ |
| 工種区分              | 治山・地すべり防止工事     |
| 工種体系区分            |                 |
| 工事工種体系年番号         |                 |
| 契約保証費             |                 |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下     |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満     |
| 通勤補正区分            | 補正なし            |
| 週休2日補正            | 4週8休以上(月単位)     |
| 熱中症対策補正(現場管理費)    | 0.00%           |
| 現場環境改善費の計上        | しない             |
| 施工地域区分補正          | 山間僻地及び離島        |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし            |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし            |
| 時間的制約補正区分         | 補正なし            |

|     |                              |  |  |
|-----|------------------------------|--|--|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |  |  |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |  |  |

| 項目名                  | 数量    | 単位 | 金額 | 備考 |
|----------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格               |       |    |    |    |
| 2 ・工事原価              |       |    |    |    |
| 3 ・ ・直接工事費           |       |    |    |    |
| 4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)  | 1.000 | 式  |    |    |
| 5 ・ ・間接工事費           |       |    |    |    |
| 6 ・ ・ ・共通仮設費         |       |    |    |    |
| 7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)  |       |    |    |    |
|                      |       |    |    |    |
| 8 ・ ・ ・ ・運搬費         | 1.000 | 式  |    |    |
| 9 ・ ・ ・ ・営繕費         | 1.000 | 式  |    |    |
| 10 ・ ・ ・ ・安全費        | 1.000 | 式  |    |    |
| 11 ・ ・ ・現場管理費        |       |    |    |    |
| 12 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上) |       |    |    |    |
|                      |       |    |    |    |
| 13 ・一般管理費等           |       |    |    |    |
|                      |       |    |    |    |



|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 工 種 名 称                         | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費(諸経費対象)内訳                  |       |     |     |     |
| 直接工事費(諸経費対象)                    | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 溪間工<br>No.1谷止工                | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 治山土工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 作業土工                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 治山ダム工                       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工                 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 間詰工                       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 溪間工付属物設置工                   | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 堤名板取付工                    | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 点検施設工                     | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 支障木処理工                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費(雑木)<br>10cm~43cm 小計8本 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 根株処理                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 溪間工<br>No.2谷止工                | 1.000 | 式   |     |     |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 工 種 名 称                         | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| ・ 治山土工                          | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 作業土工                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 治山ダム工                         | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工                 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 間詰工                       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 溪間工付属物設置工                     | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 堤名板取付工                    | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 点検施設工                     | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 支障木処理工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費(スギ)<br>24cm~46cm 小計3本 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 伐採費(雑木)<br>10cm~31cm 小計9本 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 根株処理                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 仮設工                           | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 仮設工                         | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 運搬設備工                     | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ・ 仮水路工                      | 1.000 | 式   |     |     |
|                                 |       |     |     |     |







|     |                                 |
|-----|---------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                   |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山 ( 国債 ) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称 ( 規格 )                               | 数量      | 単位             | 単価 | 金額 | 備考             |
|---|---------|----------------|----|----|----------------|
| 直接工事費 ( 諸経費対象 )                         |         |                |    |    |                |
| ・ 溪間工<br>No.1谷止工                        | 1.000   | 式              |    |    |                |
| ・ ・ 治山土工                                | 1.000   | 式              |    |    |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                              | 1.000   | 式              |    |    | 1 式当たり         |
| 掘削<br>礫質土                               | 330.000 | m <sup>3</sup> |    |    | 単 A<br>T 単 5号  |
| 掘削<br>軟岩IB                              | 18.000  | m <sup>3</sup> |    |    | 単 A<br>T 単 6号  |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                      | 54.300  | m <sup>2</sup> |    |    | 単 A<br>S 単 24号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形                 | 7.800   | m <sup>2</sup> |    |    | 単 A<br>S 単 25号 |
| 合 計                                     |         |                |    |    |                |
| ・ ・ 治山ダム工                               | 1.000   | 式              |    |    |                |
| ・ ・ ・ コンクリート谷止工                         | 1.000   | 式              |    |    | 1 式当たり         |
| コンクリート工 ( 本堤 )<br>BB18-8-40 W/C 60%     | 186.300 | m <sup>3</sup> |    |    | 単 A<br>T 単 1号  |
| 円形型枠 ( 紙製 )<br>内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,, | 2.000   | 本              |    |    | 単 A<br>S 単 7号  |
| 型枠工 ( 本堤 )                              | 129.600 | m <sup>2</sup> |    |    | 単 A<br>T 単 2号  |
| 角材式残存型枠工                                | 77.100  | m <sup>2</sup> |    |    | 単 A<br>S 単 37号 |
| 型枠工 ( 放水路 )                             | 3.400   | m <sup>2</sup> |    |    | 単 A<br>T 単 3号  |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22                    | 130.000 | 本              |    |    | 単 A<br>T 単 4号  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称(規格)   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|--|--------|----------------|----|----|--------------|
| 目地板<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                      | 11.100 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 33号 |
| 止型枠  | 11.100 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 7号  |
| 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)                                 | 5.000  | m              |    |    | 単A<br>S単 27号 |
| 足場工  | 57.000 | m              |    |    | 単A<br>S単 23号 |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・・ 間詰工  | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |
| コンクリート工(間詰)<br>BB18-8-40 W/C 60%                   | 10.100 | m <sup>3</sup> |    |    | 単A<br>T単 8号  |
| 型枠工(間詰)<br>一般型枠,小型構造物                              | 35.100 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 36号 |
| 裏石積工(間詰)<br>t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%   | 35.100 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 9号  |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・ 溪間工付属物設置工                                       | 1.000  | 式              |    |    |              |
| ・・・ 堤名板取付工   | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |
| ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用, | 1.000  | 枚              |    |    | 単A<br>S単 8号  |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・・ 点検施設工  | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称(規格)                          | 数量     | 単位 | 単価 | 金額 | 備考           |
|---------------------------------|--------|----|----|----|--------------|
| 昇降ステップ                          | 24.000 | 本  |    |    | 単A<br>T単 10号 |
| 合計                              |        |    |    |    |              |
| ・支障木処理工                         | 1.000  | 式  |    |    |              |
| ・ ・ ・ 伐採費(雑木)<br>10cm~43cm 小計8本 | 1.000  | 式  |    |    | 1 式当たり       |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 10cm             | 1.000  | 本  |    |    | 単A           |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 11cm             | 1.000  | 本  |    |    | 単A           |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 13cm             | 1.000  | 本  |    |    | 単A           |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 19cm             | 1.000  | 本  |    |    | 単A           |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 29cm             | 1.000  | 本  |    |    | 単A           |
| 伐採費<br>雑木31cm以上                 | 3.100  | m3 |    |    | 単A           |
| 合計                              |        |    |    |    |              |
| ・ ・ ・ 根株処理                      | 1.000  | 式  |    |    | 1 式当たり       |
| 根株筋工(機械併用)                      | 5.000  | m  |    |    | 単A<br>T単 11号 |
| 合計                              |        |    |    |    |              |
| ・ 溪間工<br>No.2谷止工                | 1.000  | 式  |    |    |              |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称(規格)                               | 数量      | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|--------------------------------------|---------|----------------|----|----|--------------|
| ・・治山土工                               | 1.000   | 式              |    |    |              |
| ・・・作業土工                              | 1.000   | 式              |    |    | 1式当たり        |
| 掘削<br>礫質土                            | 354.000 | m3             |    |    | 単A<br>T単 5号  |
| 掘削<br>軟岩IB                           | 69.000  | m3             |    |    | 単A<br>T単 6号  |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                   | 14.200  | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 24号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤掘削面整形              | 49.800  | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 25号 |
| 合 計                                  |         |                |    |    |              |
| ・・治山ダム工                              | 1.000   | 式              |    |    |              |
| ・・・コンクリート谷止工                         | 1.000   | 式              |    |    | 1式当たり        |
| コンクリート工(本堤)<br>BB18-8-40 W/C 60%     | 191.400 | m3             |    |    | 単A<br>T単 14号 |
| 円形型枠(紙製)<br>内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,, | 2.000   | 本              |    |    | 単A<br>S単 7号  |
| 型枠工(本堤)                              | 134.300 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 2号  |
| 角材式残存型枠工                             | 78.700  | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 37号 |
| 型枠工(放水路)                             | 3.400   | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 3号  |
| 水平打継目鉄筋<br>SD345 D22                 | 133.000 | 本              |    |    | 単A<br>T単 15号 |
| 目地板<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm        | 11.100  | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 33号 |
| 止型枠                                  | 11.100  | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 7号  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称(規格)   | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考           |
|--|--------|----------------|----|----|--------------|
| 止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)                                 | 5.000  | m              |    |    | 単A<br>S単 27号 |
| 足場工  | 58.700 | m              |    |    | 単A<br>S単 23号 |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・・ 間詰工  | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |
| コンクリート工(間詰)<br>BB18-8-40 W/C 60%                   | 7.100  | m <sup>3</sup> |    |    | 単A<br>T単 16号 |
| 型枠工(間詰)<br>一般型枠, 小型構造物                             | 24.600 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>S単 36号 |
| 裏石積工(間詰)<br>t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%   | 24.600 | m <sup>2</sup> |    |    | 単A<br>T単 17号 |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・ 溪間工付属物設置工                                       | 1.000  | 式              |    |    |              |
| ・・・ 堤名板取付工   | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |
| ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,, | 1.000  | 枚              |    |    | 単A<br>S単 8号  |
| 合計   |        |                |    |    |              |
| ・・・ 点検施設工  | 1.000  | 式              |    |    | 1 式当たり       |
| 昇降ステップ   | 24.000 | 本              |    |    | 単A<br>T単 10号 |
| 合計   |        |                |    |    |              |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名 称 (規 格)                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考    |
|-----------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| ・ ・ 支障木処理工                        | 1.000 | 式   |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費(スギ)<br>24cm ~ 46cm 小計3本 | 1.000 | 式   |     |     | 1 式当たり |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 24cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 44cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| スギ 伐採費<br>胸高直径 46cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 合 計                               |       |     |     |     |        |
| ・ ・ ・ 伐採費(雑木)<br>10cm ~ 31cm 小計9本 | 1.000 | 式   |     |     | 1 式当たり |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 10cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 11cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 13cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 15cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 18cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 19cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 23cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 雑木 伐採費<br>胸高直径 27cm               | 1.000 | 本   |     |     | 単 A    |
| 伐採費<br>雑木31cm以上                   | 0.600 | m3  |     |     | 単 A    |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| 名称(規格)  | 数量      | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---|---------|----|----|----|----------------|
| 合計  |         |    |    |    |                |
| ・・・ 根株処理  | 1.000   | 式  |    |    | 1 式当たり         |
| 根株筋工(機械併用)  | 5.000   | m  |    |    | 単 A<br>T 単 11号 |
| 合計  |         |    |    |    |                |
| ・ 仮設工   | 1.000   | 式  |    |    |                |
| ・ ・ 仮設工   | 1.000   | 式  |    |    |                |
| ・・・ 運搬設備工   | 1.000   | 式  |    |    | 1 式当たり         |
| ケーブルクレーン架設・撤去<br>架設・撤去,330日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用<br>しない(立木使用) | 1.000   | 基  |    |    | 単 A<br>S 単 12号 |
| ウインチベース架設・撤去<br>架設・撤去,6 ヶ月から 1 ヶ年                                   | 1.000   | 基  |    |    | 単 A<br>S 単 9号  |
| アンカー架設・撤去<br>人力施工,2 t 以上3 t 未満,根株・立木                                | 1.000   | 基  |    |    | 単 A<br>S 単 10号 |
| アンカー架設・撤去<br>人力施工,2 t 以上3 t 未満,根株・立木                                | 1.000   | 基  |    |    | 単 A<br>S 単 11号 |
| 合計  |         |    |    |    |                |
| ・・・ 仮水路工  | 1.000   | 式  |    |    | 1 式当たり         |
| 暗渠排水管<br>据付・撤去,波状管,200~400mm,要                                      | 120.000 | m  |    |    | 単 A<br>S 単 32号 |



































|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称  | 数量         | 単位     | 単価                       | 金額                 | 備考                   |
|-----|---|------------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|     | *** S単 - 13号 ***                                    |            |        |                          |                    |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |            | m3     |                          | 1.000              | 日 当たり算出              |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,130m,2段 |            |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                      |
|     | クレーンなし  |            |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                      |
|     | 1)規格区分  | 2t以上3t未満   |        |                          |                    |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | コンクリート     |        |                          |                    |                      |
|     | 3)運搬物区分   | コンクリート 溪間工 |        |                          |                    |                      |
|     | 4)資材名称  |            |        |                          |                    |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.800      |        |                          |                    |                      |
|     | 6)運搬距離  | 130.000m   |        |                          |                    |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                  |            |        |                          |                    |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし   |        |                          |                    |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |            |        |                          |                    |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)                                     | 山林砂防工      |        |                          |                    |                      |
|     | 特殊作業員   |            | 1.000  | 人                        |                    |                      |
|     | 山林砂防工   |            | 2.000  | 人                        |                    |                      |
|     | 軽油  |            | 34.000 | L                        |                    |                      |
|     | パトロール給油   |            |        |                          |                    |                      |
|     | 合計  |            |        |                          |                    | 算出数量<br>33.600 [各単位] |
|     | 単 価   |            |        | [各単位]                    |                    |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                    |            |        |                          |                    |                      |
|     | 単位  |            |        |                          |                    |                      |
|     |   |            |        |                          |                    |                      |
|     |   |            |        |                          |                    |                      |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称  | 数量       | 単位     | 単価                    | 金額                 | 備考                   |
|-----|---|----------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|     | *** S単 - 14号 ***                                    |          |        |                       |                    |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |          | ton    |                       | 1.000              | 日 当たり算出              |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,130m,2段クレーンなし |          |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                      |
|     | 1)規格区分  | 2t以上3t未満 |        | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | 重量の大きい資材 |        | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                      |
|     | 3)運搬物区分   | 鋼材       |        |                       |                    |                      |
|     | 4)資材名称  |          |        |                       |                    |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.900    |        |                       |                    |                      |
|     | 6)運搬距離  | 130.000m |        |                       |                    |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                  |          |        |                       |                    |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし |        |                       |                    |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |          |        |                       |                    |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)                                     | 山林砂防工    |        |                       |                    |                      |
|     | 特殊作業員   |          | 1.000  | 人                     |                    |                      |
|     | 山林砂防工   |          | 4.000  | 人                     |                    |                      |
|     | 軽油  |          |        |                       |                    |                      |
|     | ハトール給油  |          | 44.000 | L                     |                    |                      |
|     | 合計  |          |        |                       |                    | 算出数量<br>42.300 [各単位] |
|     | 単価  |          |        | [各単位]                 |                    |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                    |          |        |                       |                    |                      |
|     | 単位  |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称   | 数量       | 単位     | 単価  | 金額    | 備考                               |
|-----|--|----------|--------|---|-------|----------------------------------|
|     | *** S単 - 15号 ***                                       |          |        |   |       |                                  |
|     | ケーブルクレーン資材運搬   |          | m3     |   | 1.000 | 日 当たり算出                          |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,130m,2段クレーンなし |          |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 |       | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |
|     | 1)規格区分   | 2t以上3t未満 |        |   |       |                                  |
|     | 2)運搬種別区分   | 重量の大きい資材 |        |   |       |                                  |
|     | 3)運搬物区分  | 砂利・栗石    |        |   |       |                                  |
|     | 4)資材名称   |          |        |   |       |                                  |
|     | 5)1回当り運搬量  | 0.600    |        |   |       |                                  |
|     | 6)運搬距離   | 130.000m |        |   |       |                                  |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                     |          |        |   |       |                                  |
|     | 8)クレーン区分   | 2段クレーンなし |        |   |       |                                  |
|     | 9)加算人数(作業員)  |          |        |   |       |                                  |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)  | 山林砂防工    |        |   |       |                                  |
|     | 特殊作業員  |          | 1.000  | 人   |       |                                  |
|     | 山林砂防工  |          | 4.000  | 人   |       |                                  |
|     | 軽油   |          | 44.000 | L   |       |                                  |
|     | パトロール給油  |          |        |   |       |                                  |
|     | 合計   |          |        |   |       | 算出数量<br>28.200 [各単位]             |
|     | 単価   |          |        | [各単位]   |       |                                  |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                       |          |        |   |       |                                  |
|     | 単位   |          |        |   |       |                                  |
|     |  |          |        |   |       |                                  |
|     |  |          |        |   |       |                                  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称  | 数量         | 単位     | 単価                       | 金額                 | 備考                   |
|-----|---|------------|--------|--------------------------|--------------------|----------------------|
|     | *** S単 - 16号 ***                                    |            |        |                          |                    |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |            | m3     |                          | 1.000              | 日 当たり算出              |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,110m,2段 |            |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0    | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                      |
|     | クレーンなし  |            |        | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0         |                      |
|     | 1)規格区分  | 2t以上3t未満   |        |                          |                    |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | コンクリート     |        |                          |                    |                      |
|     | 3)運搬物区分   | コンクリート 溪間工 |        |                          |                    |                      |
|     | 4)資材名称  |            |        |                          |                    |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.800      |        |                          |                    |                      |
|     | 6)運搬距離  | 110.000m   |        |                          |                    |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                  |            |        |                          |                    |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし   |        |                          |                    |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |            |        |                          |                    |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)                                     | 山林砂防工      |        |                          |                    |                      |
|     | 特殊作業員   |            | 1.000  | 人                        |                    |                      |
|     | 山林砂防工   |            | 2.000  | 人                        |                    |                      |
|     | 軽油  |            | 34.000 | L                        |                    |                      |
|     | パトロール給油   |            |        |                          |                    |                      |
|     | 合計  |            |        |                          |                    | 算出数量<br>36.000 [各単位] |
|     | 単 価   |            |        | [各単位]                    |                    |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                    |            |        |                          |                    |                      |
|     | 単位  |            |        |                          |                    |                      |
|     |   |            |        |                          |                    |                      |
|     |   |            |        |                          |                    |                      |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称  | 数量       | 単位     | 単価                    | 金額                 | 備考                   |
|-----|---|----------|--------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|     | *** S単 - 17号 ***                                    |          |        |                       |                    |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬  |          | ton    |                       | 1.000              | 日 当たり算出              |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,110m,2段クレーンなし |          |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位 |                      |
|     | 1)規格区分  | 2t以上3t未満 |        | 時間的制約:なし              | 制約作業時間:0.0         |                      |
|     | 2)運搬種別区分  | 重量の大きい資材 |        | 夜間制約作業時間:0.0          |                    |                      |
|     | 3)運搬物区分   | 鋼材       |        |                       |                    |                      |
|     | 4)資材名称  |          |        |                       |                    |                      |
|     | 5)1回当り運搬量   | 0.900    |        |                       |                    |                      |
|     | 6)運搬距離  | 110.000m |        |                       |                    |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                  |          |        |                       |                    |                      |
|     | 8)クレーン区分  | 2段クレーンなし |        |                       |                    |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)   |          |        |                       |                    |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)                                     | 山林砂防工    |        |                       |                    |                      |
|     | 特殊作業員   |          | 1.000  | 人                     |                    |                      |
|     | 山林砂防工   |          | 4.000  | 人                     |                    |                      |
|     | 軽油  |          | 44.000 | L                     |                    |                      |
|     | パト-ル給油  |          |        |                       |                    |                      |
|     | 合 計   |          |        |                       |                    | 算出数量<br>45.000 [各単位] |
|     | 単 価   |          |        | [各単位]                 |                    |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                    |          |        |                       |                    |                      |
|     | 単位  |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |
|     |   |          |        |                       |                    |                      |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称   | 数量       | 単位     | 単価  | 金額                               | 備考                   |
|-----|--|----------|--------|---|----------------------------------|----------------------|
|     | *** S単 - 18号 ***                                       |          |        |   |                                  |                      |
|     | ケーブルクレーン資材運搬   |          | m3     |   | 1.000                            | 日 当たり算出              |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,110m,2段クレーンなし |          |        | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                      |
|     | 1)規格区分   | 2t以上3t未満 |        |   |                                  |                      |
|     | 2)運搬種別区分   | 重量の大きい資材 |        |   |                                  |                      |
|     | 3)運搬物区分  | 砂利・栗石    |        |   |                                  |                      |
|     | 4)資材名称   |          |        |   |                                  |                      |
|     | 5)1回当り運搬量  | 0.600    |        |   |                                  |                      |
|     | 6)運搬距離   | 110.000m |        |   |                                  |                      |
|     | 7)1日当り運搬回数(入力する場合)                                     |          |        |   |                                  |                      |
|     | 8)クレーン区分   | 2段クレーンなし |        |   |                                  |                      |
|     | 9)加算人数(作業員)  |          |        |   |                                  |                      |
|     | 10)山林砂防工(普通作業員)  | 山林砂防工    |        |   |                                  |                      |
|     | 特殊作業員  |          | 1.000  | 人   |                                  |                      |
|     | 山林砂防工  |          | 4.000  | 人   |                                  |                      |
|     | 軽油<br>パトロール給油  |          | 44.000 | L   |                                  |                      |
|     | 合 計  |          |        |   |                                  | 算出数量<br>30.000 [各単位] |
|     | 単 価  |          |        | [各単位]   |                                  |                      |
|     | 1日当たり運搬回数<br>計算値                                       |          |        |   |                                  |                      |
|     | 単位   |          |        |   |                                  |                      |
|     |  |          |        |   |                                  |                      |
|     |  |          |        |   |                                  |                      |































































|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                    | 備考                            |
|-----|---|-------|----------------|----|-----------------------|-------------------------------|
|     | *** T単 - 9号 ***   |       |                |    |                       |                               |
|     | 裏石積工(間詰)  |       | m <sup>2</sup> |    | 50.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |
|     | t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%                      |       |                |    |                       |                               |
|     | 割栗石<br>50~150mm   | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,130m,2段クレーンなし    | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 15号                        |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,軟岩,82.1km,バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>     | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 20号                        |
|     | 生コンクリート 悪路割増  | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)  | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,130m,2段クレーンなし | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 13号                        |
|     | 生コンクリート 悪路割増  | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | 土木一般世話役   | 0.700 | 人              |    |                       | S単 4号                         |
|     | 山林砂防工   | 6.400 | 人              |    |                       | S単 5号                         |
|     | 合計  |       |                |    |                       | 算出数量<br>50.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単価  |       | m <sup>2</sup> |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |





|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量      | 単位   | 単価 | 金額        | 備考                |
|-----|--|---------|------|----|-----------|-------------------|
|     | *** T単 - 12号 ***                                 |         |      |    |           |                   |
|     | モノレール路線選定・架設・撤去                                  |         | m    |    | 100.000 m | 当たり算出             |
|     | 路線選定あり 30度以上 11ヶ月以内                              |         |      |    |           |                   |
|     | 土木一般世話役  | 0.450   | 人    |    |           | [1]<br>S単 4号      |
|     | 特殊作業員  | 0.450   | 人    |    |           | [2]<br>S単 6号      |
|     | 土木一般世話役  | 2.400   | 人    |    |           | [3]<br>S単 4号      |
|     | 特殊作業員  | 2.400   | 人    |    |           | [4]<br>S単 6号      |
|     | 山林砂防工  | 7.200   | 人    |    |           | [5]<br>S単 5号      |
|     | 土木一般世話役  | 1.200   | 人    |    |           | [6]<br>S単 4号      |
|     | 特殊作業員  | 1.200   | 人    |    |           | [7]<br>S単 6号      |
|     | 山林砂防工  | 3.600   | 人    |    |           | [8]<br>S単 5号      |
|     | モノレール 単軌条レール・支持台(200kg積)<br>賃貸期間11ヶ月             | 100.000 | m供用月 |    |           | [9]<br>S単 1号      |
|     | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8]) | 0.200   |      |    |           |                   |
|     | 合計   |         |      |    |           | 算出数量<br>100.000 m |
|     | 単価   |         | m    |    |           |                   |
|     |  |         |      |    |           |                   |
|     |  |         |      |    |           |                   |
|     |  |         |      |    |           |                   |









|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 野久保谷地区                |
| 工事名 | R 8 那林 復旧治山(国債) 那賀町野久保谷 溪間工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                    | 備考                            |
|-----|---|-------|----------------|----|-----------------------|-------------------------------|
|     | *** T単 - 17号 ***  |       |                |    |                       |                               |
|     | 裏石積工(間詰)  |       | m <sup>2</sup> |    | 50.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出                         |
|     | t=15cm 割栗石50~150mm BB18-8-40 W/C 60%                      |       |                |    |                       |                               |
|     | 割栗石<br>50~150mm   | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,110m,2段クレーンなし    | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 18号                        |
|     | ダンプトラック運搬<br>10t車,軟岩,82.1km,バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>     | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 20号                        |
|     | 生コンクリート 悪路割増  | 8.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | 生コンクリート(高炉B)<br>18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)  | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | ケーブルクレーン資材運搬<br>2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,110m,2段クレーンなし | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       | S単 16号                        |
|     | 生コンクリート 悪路割増  | 1.600 | m <sup>3</sup> |    |                       |                               |
|     | 土木一般世話役   | 0.700 | 人              |    |                       | S単 4号                         |
|     | 山林砂防工   | 6.400 | 人              |    |                       | S単 5号                         |
|     | 合計  |       |                |    |                       | 算出数量<br>50.000 m <sup>2</sup> |
|     | 単価  |       | m <sup>2</sup> |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |
|     |   |       |                |    |                       |                               |

