

R 8 那林 復旧治山（国債） 那賀町野久保谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工	No. 1谷止工			
(1)治山土工				
1)作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	330.000	
掘削	軟岩IB	m ³	18.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	54.300	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	7.800	
(2)治山ダム工				
1)コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	186.300	
円形型枠（紙製）		本	2.000	
型枠工（本堤）		m ²	129.600	
角材式残存型枠工		m ²	77.100	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	130.000	
目地板		m ²	11.100	
止型枠		m ²	11.100	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	5.000	
足場工		m	57.000	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	10.100	
型枠工（間詰）		m ²	35.100	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	35.100	
(3)溪間工付属物設置工				

R 8 那林 復旧治山（国債） 那賀町野久保谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
2) 点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ		本	24.000	
(4) 支障木処理工				
1) 伐採費（雑木）	10cm～43cm 小計8本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
伐採費	雑木31cm以上	m ³	3.100	
2) 根株処理		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
2. 溪間工	No. 2谷止工			
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	354.000	
掘削	軟岩IB	m ³	69.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	14.200	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²	49.800	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	191.400	
円形型枠（紙製）		本	2.000	

R 8 那林 復旧治山（国債） 那賀町野久保谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
型枠工（本堤）		m ²	134.300	
角材式残存型枠工		m ²	78.700	
型枠工（放水路）		m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	133.000	
目地板		m ²	11.100	
止型枠		m ²	11.100	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	5.000	
足場工		m	58.700	
2)間詰工		式	1.000	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	7.100	
型枠工（間詰）		m ²	24.600	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石50～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	24.600	
(3)溪間工付属物設置工				
1)堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2)点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ		本	24.000	
(4)支障木処理工				
1)伐採費（スギ）	24cm～46cm 小計3本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
2)伐採費（雑木）	10cm～31cm 小計9本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	

R 8 那林 復旧治山（国債） 那賀町野久保谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
伐採費	雑木31cm以上	m ³	0.600	
3)根株処理		式	1.000	
根株筋工（機械併用）		m	5.000	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
暗渠排水管	300mm	m	120.000	
土のう締切工		m ²	10.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)土工機械分解組立費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	
営繕費				

R 8 那林 復旧治山（国債） 那賀町野久保谷 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 営繕費				
(1) 営繕費				
1) モノレール		式	1.000	
モノレール路線選定・架設・撤去		m	90.000	
動力車・乗用台車		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
1) 安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	