

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸他（里浦地区他） 鳴・里浦 防砂ネット設置工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式		1		
防砂工		式		1		
防砂ネット設置工		式		1		
支柱設置		本		84		
ネット・ワイヤー等設置		m		225		
中間支柱（材料費）		本		72		
端部支柱（材料費）	開口部	本		8		
端部支柱（材料費）		本		4		
ポリエステルネット（材料費）		枚		75		
結束ロープ（材料費）		m		2,248		
垂鉛メッキ鋼より線（材料費）	縦方向用22mm2	m		135		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸他（里浦地区他） 鳴・里浦 防砂ネット設 置工事			事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
亜鉛メッキ鋼より線（材料費）	横方向用55mm2	m		749		
巻き付けグリッパ（材料費）	22mm	個		168		
巻き付けグリッパ（材料費）	55mm	個		36		
ターンバックル（材料費）	16mm用両アイ	個		78		
シャックル（材料費）	16mm	個		66		
ワイヤークリップ（材料費）	12mm	個		146		
雑材消耗品（材料費）	アンカー、樹脂カプセル含む	組		84		
防砂ネット撤去工		式		1		
支柱・ネット・ワイヤー撤去		m		218		
運搬等処分	金属くず	式		1		
運搬等処分	廃プラ	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 撫養港海岸他（里浦地区他） 鳴・里浦 防砂ネット設 置工事	事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	10人	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

