

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				
切土工 礫質土		式	1.000	
地山掘削（床堀）礫質土	機械掘削	m3	41.000	
埋戻し	機械埋戻	m3	1.000	
人力併用機械掘削 礫質土	人力併用機械掘削	m3	277.000	
地山掘削（切取） 礫質土	機械掘削	m3	281.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	551.000	
崩土積込 礫質土	機械積込	m3	30.000	
機械切土法面整形 礫質土	機械法面整形	m ²	108.000	
切土工 軟岩Ⅰ（A）		式	1.000	
地山掘削（床堀）軟岩Ⅰ（A）	機械掘削	m3	58.000	
人力併用機械掘削 軟岩Ⅰ（A）	人力併用機械掘削	m3	149.000	
地山掘削（切取） 軟岩Ⅰ（A）	機械掘削	m3	1,471.000	
掘削土積込 軟岩Ⅰ（A）	機械積込	m3	1,543.000	
機械切土法面整形 軟岩Ⅰ（A）	機械法面整形	m ²	373.000	
盛土工		式	1.000	
路床盛土（2.5m以上4.0m未満）	路床	m3	7.000	
路床盛土（2.5m未満）	路床	m3	1.000	
土羽工		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械法面整形	m ²	5.000	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準)	m ²	4.900	
捨土工		式	1.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬	m3	551.000	

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
機械運搬 軟岩 I (A)	機械運搬	m3	1,543.000	
機械運搬 崩土	機械運搬	m3	30.000	
路体盛土	路体	m3	317.000	
捨土工		式	1.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬	m3	498.000	
機械運搬 礫質土	機械運搬	m3	852.000	
残土処分費		式	1.000	
残土処分費		m3	1,349.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)	厚15cm	m ²	397.900	
悪路補正割増 Co路面工		m3	59.700	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	360.000	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	397.900	
舗装止め丸太工(1段)		m	35.900	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	4.000	
溝形鋼		kg	280.000	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
植生マット工		式	1.000	
植生マット工(腐植型) アンカー仕様L=300	亀甲金網ヤシ繊維植生 マットW=1.0mL=10m	m ²	699.300	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
補強土壁工		式	1.000	
壁面強化材（トクシン）	引張強度10kN/m以上	m ²	9.000	
盛土補強材敷設工	クリーブ限界強度28kN/m以上	m ²	60.800	
盛土補強材敷設工	クリーブ限界強度34kN/m以上	m ²	12.000	
壁面材組立・設置工	H=0.6m	m ²	13.200	
まき出し・敷均し、締固め（ジオテキスタイル工）		m ³	54.900	
基面整正		m ²	24.000	
5. 道路付属施設工				
（1）道路付属施設工				
視線誘導杭設置工		式	1.000	
視線誘導杭設置	φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付	本	4.000	
標識設置工		式	1.000	
道路反射鏡	φ800	基	1.000	
悪路補正割増 小型構造物		m ³	0.200	
6. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
7. 支障木処理工				
（1）伐採費				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
伐採費	ヒノキ	式	1.000	

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	21.900	
根株運搬 L=2.02km		m3	27.800	
チップ運搬 L=1.97km		m3	5.000	
丸太筋工（2本筋）		m	15.000	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	662.100	
直接工事費（諸経費対象外）				
1. 技術管理費（諸経費対象外）				
(1)技術管理費（諸経費対象外）				
技術管理費（諸経費対象外）		式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条,規則第35条(諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	
水質分析試験費	条例第59条,規則第36条(諸経費含,28項目,銅含まず)	式	1.000	
技術管理費（現場及び一般対象）				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				

R 8 那 林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
技術管理費		式	1.000	
室内土質試験 三軸圧縮試験 C D 試験	1 試料につき 3 供試体	試料	1.000	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料	試料	1.000	