

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 那賀支所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）
施工場所	那賀郡那賀町丈ヶ谷他
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 7 月
単価期適用年月	令和 8 年 7 月－A
歩掛期適用年番号	令和 8 年 0 9 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和8年99号〔2号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			43,997,000	
2 ・ 工事原価			36,834,000	
3 ・ ・ 直接工事費			24,483,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	24,080,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	403,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			12,351,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,898,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N026 * N030 * N041)$				
$22,104,000 \times ((13.170 * 1.300) * 1.000 * 1.010 * 1.000)$	17.290	%	3,821,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			77,000	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	77,000	

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			8,453,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N027*N030*N042)$				
$26,002,000 \times (((31.870*1.000)+0.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)$	32.510	%	8,453,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$34,455,000 \times (20.750*1.000+0.04)$	20.790	%	7,163,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$43,997,000 \times 3.370$	3.370	%	1,482,000	
28 支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				24,080,000	
・土工 V=2,277m3	1.000	式		15,511,000	
・ ・ 土工	1.000	式		15,511,282	
・ ・ ・ 切土工 礫質土	1.000	式	1,080,634	1,080,634	1 式当たり
地山掘削 (床堀) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	41.000	m3	680	27,880	歩A・単A S単 7号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	1.000	m3	2,130	2,130	歩A・単A S単 33号
人力併用機械掘削 礫質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	277.000	m3	1,095	303,315	歩A・単A S単 16号
地山掘削 (切取) 礫質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	281.000	m3	680	191,080	歩A・単A S単 8号
掘削土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	551.000	m3	733	403,883	歩A・単A S単 9号
崩土積込 礫質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし	30.000	m3	733	21,990	歩A・単A S単 10号
機械切土法面整形 礫質土 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	108.000	m ²	1,207	130,356	歩A・単A S単 20号
合 計				1,080,634	
・ ・ ・ 切土工 軟岩 I (A)	1.000	式	3,386,124	3,386,124	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企 育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地山掘削 (床堀) 軟岩 I (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A,障害なし	58.000	m3	904	52,432	歩 A ・ 単 A S 単 11号
人力併用機械掘削 軟岩 I (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩(I)A	149.000	m3	1,520	226,480	歩 A ・ 単 A S 単 17号
地山掘削 (切取) 軟岩 I (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩(I)A,障害なし	1,471.000	m3	904	1,329,784	歩 A ・ 単 A S 単 12号
掘削土積込 軟岩 I (A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,543.000	m3	733	1,131,019	歩 A ・ 単 A S 単 13号
機械切土法面整形 軟岩 I (A) 岩塊・玉石・軟岩(I)A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	373.000	m ²	1,733	646,409	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計				3,386,124	
・・・ 盛土工	1.000	式	29,600	29,600	1 式当たり
路床盛土 (2.5m以上4.0m未満) 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	7.000	m3	3,191	22,337	歩 A ・ 単 A S 単 18号
路床盛土 (2.5m未満) 2.5m未満,-,-,あり	1.000	m3	7,263	7,263	歩 A ・ 単 A S 単 31号
合 計				29,600	
・・・ 土羽工	1.000	式	8,589	8,589	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	5.000	m ²	434	2,170	歩 A ・ 単 A S 単 22号
植生シート工 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,-	4.900	m ²	1,310	6,419	歩 A ・ 単 A S 単 5号
合 計				8,589	

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 捨土工 No.51付近土場へ	1.000	式	3,383,151	3,383,151	1 式当たり
機械運搬 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.98km,バックホウ 山積0.45m3	551.000	m3	1,279	704,729	歩A・単A S単 23号
機械運搬 軟岩 I (A) 10 t 車,軟岩,1.98km,バックホウ 山積0.45m3	1,543.000	m3	1,569	2,420,967	歩A・単A S単 24号
機械運搬 崩土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.97km,バックホウ 山積0.45m3	30.000	m3	1,238	37,140	歩A・単A S単 25号
路体盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	317.000	m3	695	220,315	歩A・単A S単 19号
合 計				3,383,151	
・・・ 捨土工 大戸残土処理場へ	1.000	式	4,925,184	4,925,184	1 式当たり
機械運搬 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.9km,バックホウ 山積0.45m3	498.000	m3	3,180	1,583,640	歩A・単A S単 26号
機械運搬 礫質土 10 t 車,軟岩,11.9km,バックホウ 山積0.45m3	852.000	m3	3,922	3,341,544	歩A・単A S単 27号
合 計				4,925,184	
・・・ 残土処分費	1.000	式	2,698,000	2,698,000	1 式当たり
残土処分費	1,349.000	m3	2,000	2,698,000	歩A・単A S単 4号
合 計				2,698,000	
・路面工 L=73.2m A=397.9m2 No147+10.0～No151次EC.73	1.000	式		4,163,000	
・路面工	1.000	式		4,163,936	

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ コンクリート路面工	1.000	式	4,163,936	4,163,936	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	397.900	m ²	8,585	3,415,972	歩A・単A S単 29号
悪路補正割増 Co路面工 使用量の補正係数 8 %	59.700	m ³	432	25,790	歩A・単A T単 1号
溶接金網敷設工 φ 6.0×150×150	360.000	m ²	1,296	466,560	歩A・単A T単 2号
コンクリート路面工(養生工)	397.900	m ²	209	83,161	歩A・単A S単 30号
舗装止め丸太工(1段)	35.900	m	3,322	119,260	歩A・単A S単 44号
型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²	5,561	2,781	歩A・単A S単 39号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.000	m ²	4,483	17,932	歩A・単A S単 37号
溝形鋼	280.000	kg	116	32,480	歩A・単A T単 7号
合 計				4,163,936	
・ 法面保護工 A=699.3m ²	1.000	式		3,216,000	
・・・ 法面保護工	1.000	式		3,216,081	
・・・ 植生マット工	1.000	式	3,216,081	3,216,081	1 式当たり
植生マット工 (腐植型) アンカー仕様L=300 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	699.300	m ²	4,599	3,216,081	歩A・単A T単 3号
合 計				3,216,081	
・ 擁壁工 A=13.2m ²	1.000	式		375,000	

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 擁壁工	1.000	式		375,036	
・ ・ ・ 補強土壁工 A=13.2m ²	1.000	式	375,036	375,036	1 式当たり
壁面強化材 (トクシン) 引張強度10kN/m以上	9.000	m ²	970	8,730	歩A・単A
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-30	60.800	m ²	1,823	110,838	歩A・単A T単 4号
盛土補強材敷設工 盛土補強材 TS-35	12.000	m ²	1,967	23,604	歩A・単A T単 5号
壁面材組立・設置工 H=0.6m	13.200	m ²	11,695	154,374	歩A・単A T単 6号
まき出し・敷均し、締固め (ジオテキスタイル工) あり	54.900	m ³	1,175	64,508	歩A・単A S単 36号
基面整正 -	24.000	m ²	540.9	12,982	歩A・単A S単 32号
合 計				375,036	
・ 道路付属施設工	1.000	式		130,000	
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		130,777	
・ ・ ・ 視線誘導杭設置工	1.000	式	19,764	19,764	1 式当たり
視線誘導杭設置 φ9cm L=1.5m 反射テープ3枚付	4.000	本	4,941	19,764	歩A・単A T単 10号
合 計				19,764	
・ ・ ・ 標識設置工	1.000	式	111,013	111,013	1 式当たり
道路反射鏡 φ800	1.000	基	110,928	110,928	歩A・単A T単 8号

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
悪路補正割増 小型構造物 使用量の補正係数 6 %	0.200	m3	424	85	歩A・単A T単 9号
合 計				111,013	
・ 仮設工	1.000	式		296,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		296,720	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	296,720	296,720	1 式当たり
落石防護柵工	80.000	m	3,709	296,720	歩A・単A S単 45号
合 計				296,720	
・ 支障木処理工	1.000	式		389,000	
・ ・ 伐採費	1.000	式		55,050	
・ ・ ・ 伐採費 スギ	1.000	式	51,770	51,770	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本	120	120	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本	220	660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	2.000	本	240	480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本	270	540	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本	290	290	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本	310	620	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	4.000	本	340	1,360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	7.000	本	370	2,590	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本	400	1,600	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	7.000	本	430	3,010	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本	460	460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	6.000	本	500	3,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	7.000	本	540	3,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	5.000	本	580	2,900	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本	620	2,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	10.000	本	660	6,600	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本	700	1,400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本	740	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	770	770	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	810	1,620	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	3.000	本	850	2,550	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	850	850	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本	930	1,860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	2.000	本	960	1,920	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R 8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本	1,000	1,000	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	3.000	本	1,090	3,270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,800	1,800	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本	2,760	2,760	歩A・単A
合 計				51,770	
・・・ 伐採費 ヒノキ	1.000	式	3,280	3,280	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本	80	160	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本	110	110	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	380	380	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	470	470	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本	500	500	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,520	1,520	歩A・単A
合 計				3,280	
・・・ 根株処理	1.000	式		258,984	
・・・ 根株処理	1.000	式	258,984	258,984	1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

[illegible]

事業名	森林基盤整備事業 長安海川線 丈ヶ谷工区
工事名	R8 那林 林開長安海川線丈ヶ谷 那賀町 開設工事（企育）

[illegible]