

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1 - 7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	2.340	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	ha	2.240	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.240	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.240	
田面耕起		ha	2.240	
(2) 進入路工				
進入路工	1型 H=0.3m	箇所	4	
進入路工	1型 H=0.4m	箇所	1	
進入路工	1型 H=0.5m	箇所	2	
進入路工	2型 H=0.3m	箇所	2	
進入路工	2型 H=0.5m	箇所	2	
進入路暗渠工	BF-450	箇所	1	
(3) 付帯工				
排水堰設置工		箇所	14	
排水管設置工	VU φ 200	m	19.5	
排水管設置工	VP φ 200	m	6.0	
(4) 構造物取壊し工				
石積み取壊し		m ³	14	
がれき類運搬・処理	石積	m ³	14	
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	161	
殻運搬・処理	無筋	m ³	161	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋	m ³	14	
殻運搬・処理	鉄筋	m ³	14	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	22	

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1-7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
穀運搬・処理	アスファルト舗装	m ³	0.9	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床掘り		m ³	207	
基面整正		m ²	180	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1.1	
埋戻	埋戻し①+② (流用土)	m ³	170	
埋戻	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	29	
埋設表示テープ		m	361	
(2) 管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 200mm	m	160.4	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 150mm	m	70.3	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 100mm	m	9.0	
硬質ポリ塩化ビニル管	VU(RR), 75mm	m	121.7	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×90°	個	4	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×90°	個	3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×45°	個	3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 100×45°	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×45°	個	3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×22° 1/2	個	3	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 100×22° 1/2	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×22° 1/2	個	2	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×11° 1/4	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 150×11° 1/4	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×11° 1/4	個	1	
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 200×5° 5/8	個	2	

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1 - 7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋳鉄製メカ型 曲管 (SR付)	φ 75×5° 5/8	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 200×75	個	2	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 150×75	個	3	
鋳鉄製メカ型 T字管 (SR付)	φ 100×75	個	2	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 200×150	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 150×100	個	1	
鋳鉄製メカ型 片落管 (SR付)	φ 100×75	個	1	
鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付)	φ 75	個	2	
フランジ接合部品	φ 75 7.5K	組	2	
(3) 制水弁工				
制水弁設置工	φ 75	箇所	1	
制水弁室築造工	A-3型	箇所	1	
(4) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	5	
自動給水栓設置工	80A	基	5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 50mm	m	7.5	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	5.0	
TS径違いソケット	φ 75×50	個	5	
TSエルボ	φ 50 90°	個	5	
TSエルボ	φ 75 90°	個	5	
給水栓BOX設置工		個	12	
(5) 給水栓取出工	作業土工			
床掘り		m ³	11	
基面整正		m ²	9	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1.3	
埋戻	埋戻し①+② (流用土)	m ³	4	

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1-7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻	埋戻し③+④ (流用土)	m ³	6	
埋設表示テープ		m	17	
(6)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP, 75mm	m	17.3	
TSソケット	φ75	個	2	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
床掘り		m ³	166	
埋戻		m ³	102	
盛土		m ³	39	
法面整形	盛土部	m ²	410	
法面整形	切土部	m ²	30	
基面整正		m ²	130	
芝付		m ²	350	
(2)排水路工				
角フリューム	KF-300	m	283.4	
現場打樹	A-1型	箇所	1	
現場打樹	K-1型	箇所	3	
現場打取合工	1型	箇所	1	
現場打取合工	11型	箇所	3	
重圧管	φ600	m	6.0	
自由勾配側溝	B300×H500 (横断) D-13-2	m	6.0	
自由勾配側溝 (蓋版)	グレーチング (B300 横断用) D-13-2	枚	1	
自由勾配側溝 (蓋版)	コンクリート蓋 (B300 車道用) D-13-2	枚	4	
自由勾配側溝	B300×H800 (横断) D-14	m	7.0	
自由勾配側溝 (蓋版)	グレーチング (B300 横断用) D-14	枚	1	

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1 - 7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
自由勾配側溝 (蓋版)	コンクリート蓋 (B300 車道用) D-14	枚	4	
4. 道路工				
(1) 作業土工				
掘削		m ³	21	
盛土		m ³	810	
法面整形	盛土部	m ²	280	
芝付		m ²	6	
搬入土		m ³	809	
(2) 舗装工				
アスファルト舗装	t=4cm	m ²	674	
路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	718	
砂利舗装	RC-40 t=10cm	m ²	579	
5. 県道交差部取付工				
(1) 舗装工				
アスファルト舗装	t=4cm	m ²	19	
路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	19	
区画線消去	削取り式 実線 W=15cm	m	8.5	
区画線	熔融式 破線 白 W=30cm	m	5.5	
(2) 安全施設工				
道路反射鏡設置		基	1	
6. 仮設工				
(1) 安全費				
交通誘導警備員		人	2	
7. その他				
一括計上価格				
1. 技術管理費				

R 8 阿耕 経営体 芳崎 1 - 7 工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1) 技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	