

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事(企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 揚水機場工				
(1) 作業土工				
表土剥取	t=15cm	m ²	794.00	
床掘り		m ³	422	
基面整正		m ²	38	
埋戻(1)		m ³	31	
埋戻(3)		m ³	26	
埋戻(4)		m ³	57	
埋戻(5)		m ³	360	
砕石埋戻		m ³	33	
搬入土		m ³	54	
(2) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	11	
コンクリート殻運搬・処理	無筋	m ³	11	
(3) 吸水槽・弁室工				
コンクリート	24N-12-25(20) W/C=55%	m ³	25	
型枠	鉄筋	m ²	110	
均しコンクリート	18N-8-40 W/C=60%	m ³	2.1	
型枠	均し	m ²	2.3	
鉄筋	SD345 D19	ton	0.509	
鉄筋	SD345 D13	ton	1.239	
タラップ	φ19 B=300	個	15.000	
足場	手摺先行型枠組	掛m ²	74	
支保	パイプサポート支保	空m ³	1	
目地板	エラストティックフィラー t=20	m ²	1	
止水板	L型止水板	m	5.6	

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)取水堰・導水路工				
コンクリート	24N-12-25(20) W/C=55%	m ³	5.4	
型枠	鉄筋	m ²	21	
均しコンクリート	18N-8-40 W/C=60%	m ³	1.5	
型枠	均し	m ²	2.7	
鉄筋	SD345 D13	ton	0.269	
水膨張ゴム		m	12.8	
アンカーボルト	φ16*150	本	4.000	
支保	パイプサポート支保（小規模）, 40KN/m ² 以下	空m ³	1	
ボックスカルバート	B600*H600	m	5.1	
PC鋼より線	φ12.7	m	14.8	
定着金具	φ12.7	組	8.000	
(5)舗装工				
路盤工	RC-40 t=10cm	m ²	545	
(6)附帯工	階段工・止擁壁工			
ステップブロック	1:1.5 L=1.0m	個	16.000	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	9.3	
コンクリート	18N-8-40 W/C=60%	m ³	1.2	
型枠	無筋	m ²	14	
均しコンクリート	18N-8-40 W/C=60%	m ³	0.3	
型枠	均し	m ²	1.6	
(7)貯水槽工				
ブロックマット	防草・防災型 t=100	m ²	211	
アンカーピン	D16 L=600	本	148	
遮水シート張	ベントナイト系 t=6.4mm	m ²	327	
(8)複合工				

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	18N-8-40 W/C=60%	m ³	1.2	
型枠		m ²	0.5	
溶接金網	建屋シンダーコンクリート	m ²	7.3	
2. 仮設工				
(1) 仮設工	機場部			
排水ポンプ（仮設）		式	1	
大型土のう		m ³	62.0	
工事用道路盛土設置		m ³	8	
搬入土		m ³	34	
搬出土		m ³	26	
廃プラ処理	土のう袋	m ³	1.000	
(2) 仮設工	1号仮設ヤード部			
表土剥取・戻し		m ²	350.00	
工事用道路盛土設置		m ³	180	
工事用道路盛土撤去		m ³	180	
搬入土		m ³	180	
仮排水管	高密度ポリエチレン管（内面平滑） φ400	式	1	
敷鉄板		式	1	
(3) 仮設工	2号仮設ヤード部			
表土剥取・戻し		m ²	1,646.00	
工事用道路盛土設置		m ³	61	
工事用道路盛土撤去		m ³	61	
搬入土		m ³	61	
仮排水管	高密度ポリエチレン管（内面平滑） φ300	式	1	
敷鉄板		式	1	
3. その他				

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
仮設材輸送		式	1	

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 小形水門扉製作工	2段ゲート B1500xH400			
(1) 扉体工				
扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(3) 開閉装置工				
開閉装置（機器単体費・ハンドル式）－小形水門－		式	1.000	
2. 小形水門扉製作工	スライドゲート B600xH600			
(1) 扉体工				
扉体工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
扉体工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(2) 戸当り工				
戸当り工（材料費）－小形水門－		式	1.000	
戸当り工（労務費及び塗装費）		式	1.000	
(3) 開閉装置工				
開閉装置（機器単体費・ハンドル式）－小形水門－		式	1.000	
3. 鋼製付属設備製作工	2段ゲート操作台 B550xL1850			
(1) 鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	
鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000	
4. 鋼製付属設備製作工	スクリーン B600xH700			
(1) 鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000	

R 8 阿 耕 経 営 体 黒 地 第 2 揚 水 機 場 工 事 (企 育) 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
鋼製付属設備工 (塗装費)		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費 (小形水門)	2段ゲート	式	1.000	
輸送費 (小形水門)	スライドゲート	式	1.000	
輸送費 (鋼製付属)	2段ゲート操作台	式	1.000	
2. 小形水門扉据付工				
(1) 小形水門扉据付工				
水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	2段ゲート	式	1.000	
水門扉据付工及び直接経費 (小形水門)	スライドゲート	式	1.000	
3. 鋼製付属設備据付工	2段ゲート操作台・スクリーン			
(1) 鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工	2段ゲート操作台	式	1.000	
鋼製付属設備据付工	スクリーン	式	1.000	
鋼製付属設備据付工 (直接経費)		式	1.000	

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 建屋工				
(1)土工				
根切り		m ³	11.000	
埋戻し		m ³	5.000	
(2)地業工				
捨てコンクリート	18N/mm ² S=15	m ³	0.200	
クラッシャーラン	RC-40	m ³	2.600	
(3)コンクリート工				
基礎コンクリート	24N/mm ² S=18	m ³	4.300	
躯体コンクリート	24N/mm ² S=18	m ³	3.500	
ポーチコンクリート	21N/mm ² S=18	m ³	0.400	
(4)型枠工				
型枠	壁式構造 基礎部	m ²	12.000	
型枠	壁式構造 地上軸部	m ²	23.000	
型枠	壁式構造 B種	m ²	7.300	
(5)鉄筋工				
鉄筋	SD295A D10	ton	0.393	
鉄筋	SD295A D13	ton	0.484	
(6)組積工				
コンクリートブロック積	C種 t=150	m ²	20.000	
(7)防水工				
塗膜防水	X-2 密着工法 平面	m ²	17.300	
塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	m ²	3.700	
シーリング	MS-2 10×10	m	39.000	
シーリング	MS-2 15×10	m	12.800	
(8)左官工				

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
防水モルタル塗り	屋根 厚30mm	m ²	21.500	
コンクリート面 木ごて均し		m ²	32.600	
壁モルタル	金ごて 厚20mm	m ²	59.500	
床モルタル	金ごて 厚30mm	m ²	2.800	
建具周囲防水モルタル充填		m	9.800	
抱き廻りモルタル塗り	金ごて押さえ	m	8.700	
(9)吹付・塗装工				
複層塗材E吹付	凹凸状 下地調整含む	m ²	28.200	
外装薄塗材E吹付	砂壁状 下地調整含む	m ²	7.300	
パーライト吹付	エマルション系 厚3mm	m ²	7.600	
EP塗り	モルタル面 B種 下地調整含む	m ²	24.900	
(10)建具工				
親子扉	アルミ製 W1100*H2100	台	1.000	
引違い窓	アルミ製 W1100*H1000	台	1.000	
(11)内装工				
木毛セメント板打込	厚25mm	m ²	7.600	
換気扇	φ200	箇所	1.000	
(12)地盤改良工				
地盤改良	安定処理	m ²	13.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
遣方		式	1.000	
墨出し		式	1.000	
養生		式	1.000	
外部足場	手摺先行方式 W=900	式	1.000	
内部足場	脚立足場	式	1.000	

R 8 阿耕 経営体 黒地 第2揚水機場工事（企育） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ネット養生		式	1.000	
技術管理費				
1. 技術管理費				
(1) 技術管理費				
土質試験	一軸圧縮試験 150kN/m ² 以上	式	1.000	
一括計上価格				
1. 六価クロム溶出試験				
(1) 六価クロム溶出試験				
六価クロム溶出試験		式	1.000	