

見積参考資料

工事名 R8阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4工事

◇経費情報

工種区分	排水路工事
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

項目名	内容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農地海岸保全施設等維持補修費
地区名	那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1~
工種区分	排水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
12 ・一般管理費等				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ 伐採工	1.000	式		
・ 水路工	1.000	式		
・ ・ U型水路工	1.000	式		
・ ・ L型水路工	1.000	式		
・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床掘り 水路内	21.000	m3			単 A B 単 1号
床掘り	79.000	m3			単 A B 単 2号
盛土	48.000	m3			単 A B 単 3号
埋戻	61.000	m3			単 A B 単 4号
土砂等運搬 流用土	41.000	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
大型土のう製作工	29.000	袋			単 A B 単 6号
土砂等運搬・処分	25.000	m3			単 A B 単 7号
建設廃棄物運搬・処分 廃プラスチック	0.300	m3			単 A B 単 8号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し 無筋	16.000	m3			単 A B 単 9号
殻運搬・処理 コンクリート(無筋)	16.000	m3			単 A B 単 10号
舗装切断	51.000	m			単 A B 単 11号
舗装版破碎	68.000	m ²			単 A B 単 12号
殻運搬・処理 アスファルト	2.700	m3			単 A B 単 13号
汚泥処分	0.100	m3			単 A B 単 14号
合 計					
・ ・ 伐採工	1.000	式			
堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下 運搬(堤防除草)	180.000	m ²			単 A B 単 15号
除草処分	180.000	m ²			単 A B 単 16号
	0.800	ton			単 A B 単 17号
合 計					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ U型水路工	1.000	式			
コンクリート 21-12-25(20)	21.000	m3			単 A B 単 18号
型枠	184.000	m ²			単 A B 単 19号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎コンクリート 18-8-40	5.300	m3			単 A B 単 20号
型枠	7.000	m ²			単 A B 単 21号
調整コンクリート 18-8-40	0.200	m3			単 A B 単 22号
型枠	1.000	m ²			単 A B 単 23号
基礎碎石	39.000	m3			単 A B 単 24号
基面整正	39.000	m ²			単 A B 単 25号
鉄筋工 SD295, D13	1.070	ton			単 A B 単 26号
目地板	2.000	m ²			単 A B 単 27号
合 計					
・ ・ L 型水路工	1.000	式			
コンクリート 21-12-25(20)	8.900	m3			単 A B 単 28号
型枠	77.000	m ²			単 A B 単 29号
鉄筋工 SD295, D13	0.460	ton			単 A B 単 30号
差し筋 SD295, D13	0.020	ton			単 A B 単 31号
コンクリート削孔	80.000	箇所			単 A B 単 32号
樹脂アンカー	80.000	本			単 A B 単 33号
目地板	1.000	m ²			単 A B 単 34号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・舗装工	1.000	式			
・・舗装工	1.000	式			
表層(車道・路肩部)	61.000	m ²			単A B単 35号
上層路盤(車道・路肩部)	56.000	m ²			単A B単 36号
合計					
・付帯工	1.000	式			
・・ネットフェンス工	1.000	式			
ネットフェンス H=1.8m,丸パイプ型	100.000	m			単A B単 37号
ネットフェンス基礎 ネットフェンス用	48.000	基			単A B単 38号
合計					
・・平張コンクリート工	1.000	式			
コンクリート工 18-8-40	9.800	m ³			単A B単 39号
溶接金網 6,150×150	89.000	m ²			単A B単 40号
基礎碎石	89.000	m ²			単A B単 41号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘り 水路内		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S単 26号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	土砂等運搬 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.200	m3			S単 27号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km 以下	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	大型土のう製作工		袋		1.000 袋	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 製作,バ ック杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	1.000	袋			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	土砂等運搬・処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.5k m以下	1.000	m3			S 単 30号
	建設発生土	1.000	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	建設廃棄物運搬・処分 廃プラスチック		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0 km以下	1.000	m3			S 単 31号
	建設廃棄物 廃プラ	1.000	m3			S 単 15号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート(無筋)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 34号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	舗装切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 37号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S単 36号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m ³			S単 35号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³			S単 17号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	汚泥処分		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0 km以下	1.000	m3			S単 32号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 18号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 15号 ***					
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下,,	1.000	m ²			S単 3号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 16号 ***					
	運搬(堤防除草)		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	運搬(堤防除草)	1.000	1000m ²			S単 4号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 17号 ***					
	除草処分		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃棄物 草	1.000	ton			S単 19号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 18号 ***					
	コンクリート 21-12-25(20)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	1.000	m3			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 19号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 40号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 20号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 46号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 41号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	調整コンクリート 18-8-40		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 47号
	合計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	基礎碎石		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	鉄筋工 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	コンクリート 21-12-25(20)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W /C55%	1.000	m ³			S単 45号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 40号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	鉄筋工 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					
	差し筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton			S単 49号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	コンクリート削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	コンクリート削孔 16,L=0.1m,,	1.000	箇所			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	樹脂アンカー		本		1.000 本	当たり算出
	樹脂製アンカー D13用,,	1.000	本			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 42号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾓｰﾄﾞ 各 種,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 43号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					
	ネットフェンス H=1.8m,丸パイプ型		m		1.000 m	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ネットフェンス 設置,,	1.000	m			S単 7号
	ネットフェンス H=1.8m,丸パイプ型,,	1.000	m			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	ネットフェンス基礎 ネットフェンス用		基		1.000	基 当たり算出
	ネットフェンス基礎 設置,,	1.000	基			S単 9号
	ネットフェンス基礎 200×200×450,,	1.000	基			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	コンクリート工 18-8-40		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C60%	1.000	m3			S単 46号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 40号 ***					
	溶接金網 6,150×150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	溶接金網 6,150×150,,	1.000	m ²			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 41号
	合計					
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 43号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					
	排水ポンプ		式		1.000 式	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	2.000	箇所			S単 25号
	排水ポンプ運転(小口径) ,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	2.000	箇所			S単 24号
	ビニールサクシオンホース 50,損耗率:1ヶ月未満,,	95.000	m			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	仮締切工 大型土のう		式		1.000 式	当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バツ杓,0m3,なし	2.000	袋			S単 22号

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去,バ ック,0m3,なし	5.000	袋			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	交通誘導警備員		式		1.000	式 当たり算出
	交通誘導警備員 B	28.000	人			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	土壌分析試験		式		1.000	式 当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),,	1.000	式			S 単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ()				
	特殊作業員		0.200	人		
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 2号 ***					
	交通誘導警備員 B			人	1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B		1.000	人		
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	堤防除草(複合)		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	堤防除草(複合) 除草,集草,積込,荷下	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	運搬(堤防除草)		1000m ²		1.000 各単位	当たり算出
	運搬(堤防除草)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	運搬(堤防除草)	1.000	1000m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	コンクリート削孔		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	コンクリート削孔 16,L=0.1m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート削孔 16,L=0.1m	1.000	箇所			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	樹脂製アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	樹脂製アンカー D13用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	樹脂製アンカー D13用	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ネットフェンス		m		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス 設置,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス 設置	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ネットフェンス		m		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス H=1.8m,丸パイプ型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ネットフェンス H=1.8m,丸パイプ型	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ネットフェンス基礎		基		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス基礎 設置,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ネットフェンス基礎 設置	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ネットフェンス基礎		基		1.000 各単位	当たり算出
	ネットフェンス基礎 200×200×450,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ネットフェンス基礎 200×200×450	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	溶接金網 6,150×150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	溶接金網 6,150×150	1.000	m ²			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ビニールサクシオンホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	ビニールサクシオンホース 50,損耗率:1ヶ月未満,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ビニールサクシオンホース 50,損耗率:1ヶ月未満	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	土壌分析試験費 条例第58条,規則第35条(諸経費含,29項目,銅含む)	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	建設発生土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設発生土 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	建設発生土	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	建設廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃棄物 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃棄物 廃プラ	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルトコンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 18号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
	建設廃棄物		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃棄物 草			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	草		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃棄物 草	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作,バ ック杓,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作				
	2)施工機械区分	バ ック杓				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.020			
	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)		69.000	枚		
	バ ック杓[加-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		1.360	日		<賃料>
	軽油 バ トロ-ル給油		65.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 69.000 袋

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋			
	*** S単 - 22号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置) ,ハッ杓,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	移設 (撤去・再設置) ハッ杓		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価 (m3当たり) 5)購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.002				
	ハッ杓 [ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型 (~ 2014)]	1.520	日			<賃料>
	軽油 ハトル給油	110.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 69.000 袋
	単 価		袋			

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000	日 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.004			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		1.210	日		<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		101.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合計					算出数量 115.000 袋
	単価			袋		
	*** S単 - 24号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)運転日数 2)排水方法			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	常時排水 0以上~7未満 発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	発動発電機[G駆動・~低騒音型]					<賃料>
		31.320	日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド					
		809.000	L			
	土木一般世話役					
		1.160	人			
	普通作業員					
		1.450	人			
	諸雑費					
		0.050				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価					
	*** S単 - 25号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.230	人			
	普通作業員					
		0.430	人			
	合計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,0.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し,19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック杓山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,17.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,有り,27.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚	必要 15cm以下				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	0 40~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	なし				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	40~0mm					
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	路盤材(各種)砕石材				
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m3			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13)		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),7°			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	プライムコート 各種,密粒度アスコン(20)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	7°プライムコート 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 45号 ***					

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-12-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4 0(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	加工・組立				
	2)組立区分	一般構造物				

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)鉄筋径(mm)	D13				
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.500	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.080				
	ラフレ-ソクレ-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 49号 ***					
	鉄筋工(加工・組立)		ton			1.000 ton 当たり算出

事業名	農地海岸保全施設等維持補修費 那賀川左岸地区
工事名	R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 差筋および杭頭処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	2.300	人			
	普通作業員	0.200	人			
	諸雑費	0.120				
	ワレ-ソク-ン[油圧伸縮ゾブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.040	日			<賃料>
	土木一般世話役	0.500	人			
	鉄筋工	3.300	人			
	普通作業員	0.300	人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

見積単価一覧表

工事名	R8阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路4工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,880	運搬距離L=9.5km
処分費	アスファルト殻	m3	1,840	運搬距離L=9.5km
処分費	建設汚泥	m3	11,000	運搬距離L=20.5km
処分費	建設発生土	m3	3,100	運搬距離L=19.5km
処分費	廃プラスチック	m3	15,700	運搬距離L=12.2km
処分費	草	t	25,000	運搬距離L=17.9km

土工断面計算書

測点	点間距離	床 掘(水路内)			埋 戻(構造物周辺)			埋 戻(B<1.0m)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		0.3			0.4			0.2		
1	50.000	0.2	0.25	12.5	0.4	0.40	20.0	0.3	0.25	12.5
No. 1 + 40.000	40.000	0.2	0.20	8.0	0.4	0.40	16.0	0.3	0.30	12.0
合 計	m 90.000			m3 20.5			m3 36.0			m3 24.5

撤去工断面計算書

測点	点間距離	コンクリート取壊し			舗装取壊し			除草		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0								2.00		
No. 0 + 40.000	40.000	0.4			1.32			2.00	2.00	80.00
No. 1	10.000	0.4	0.40	4.0	1.32	1.32	13.20	2.00	2.00	20.00
No. 1 + 40.000	40.000	0.2	0.30	12.0	1.44	1.38	55.20	2.00	2.00	80.00
合計	m 90.000			m3 16.0			m2 68.40			m2 180.00

U型水路工(鉄筋)断面計算書

測点	点間距離	コンクリート			型枠			基礎コンクリート		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0 + 40.000		0.442			3.79			0.09		
No. 1	10.000	0.417	0.4295	4.295	3.76	3.775	37.75	0.09	0.090	0.90
No. 1 + 40.000	40.000	0.403	0.4100	16.400	3.57	3.665	146.60	0.13	0.110	4.40
合計	m 50.000			m3 20.70			m2 184.35			m3 5.30

U型水路工(鉄筋)断面計算書

測点	点間距離	同上型枠			基礎碎石			基面整正		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0 + 40.000		0.11			0.80			0.80		
No. 1	10.000	0.11	0.110	1.10	0.80	0.800	8.00	0.80	0.800	8.00
No. 1 + 40.000	40.000	0.20	0.155	6.20	0.75	0.775	31.00	0.75	0.775	31.00
合計	m 50.000			m2 7.30			m2 39.00			m2 39.00

U型水路工(鉄筋)断面計算書

測点	点間距離	調整コンクリート			同上型枠			断面	平均	数量
		断面	平均	数量	断面	平均	数量			
No. 0 + 40.000		0.19			0.98					
No. 0 + 42.000	2.000	0.00	0.095	0.19	0.00	0.490	0.98			
合計	m 2.000			m2 0.19			m2 0.98			m2 0.00

I型水路工(鉄筋)断面計算書

測点	点間距離	コンクリート			型枠			断面	平均	数量
		断面	平均	数量	断面	平均	数量			
No. 0		0.350			1.95					
No. 0 + 2.000	2.000	0.220	0.2850	0.570	1.95	1.950	3.90			
No. 0 + 10.000	8.000	0.219	0.2195	1.756	1.94	1.945	15.56			
No. 0 + 40.000	30.000	0.217	0.2180	6.540	1.90	1.920	57.60			
合計	m 40.000			m ³ 8.866			m ² 77.06			0.00

舗装工断面計算書

測点	点間距離	表層			路盤			断面	平均	数量
		断面	平均	数量	断面	平均	数量			
No. 0 + 40.000		1.16			1.12					
No. 1	10.000	1.16	1.160	11.60	1.12	1.120	11.20			
No. 1 + 40.000	40.000	1.17	1.165	46.60	1.13	1.125	45.00			
No. 1 + 42.000	2.000	1.17	1.170	2.34						
合計	m 52.000			m2 60.54			m2 56.20			

平張コンクリート工断面計算書

測点	点間距離	コンクリート			基礎碎石			溶接金網		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		0.110			1.00			1.00		
No. 1	50.000	0.110	0.110	5.50	1.00	1.000	50.00	1.00	1.00	50.0
No. 1 + 40.500	40.500	0.110	0.110	4.46	1.00	1.000	40.50	1.00	1.00	40.5
合計	m 90.500			m3 9.96			m2 90.50			m2 90.5

