

R 8 阿 耕 県 単 海 岸 那 賀 川 左 岸 排 水 路 4 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘り	水路内	m <sup>3</sup>	21.000	
床掘り		m <sup>3</sup>	79.000	
盛土		m <sup>3</sup>	48.000	
埋戻		m <sup>3</sup>	61.000	
土砂等運搬	流用土	m <sup>3</sup>	41.000	
(2) 作業残土処理工				
大型土のう製作工		袋	29.000	
土砂等運搬・処分		m <sup>3</sup>	25.000	
建設廃棄物運搬・処分	廃プラスチック	m <sup>3</sup>	0.300	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	16.000	
殻運搬・処理	コンクリート（無筋）	m <sup>3</sup>	16.000	
舗装切断		m	51.000	
舗装版破砕		m <sup>2</sup>	68.000	
殻運搬・処理	アスファルト	m <sup>3</sup>	2.700	
汚泥処分		m <sup>3</sup>	0.100	
(2) 伐採工				
堤防除草（複合）	除草, 集草, 積込, 荷下	m <sup>2</sup>	180.000	
運搬（堤防除草）		m <sup>2</sup>	180.000	
除草処分		ton	0.800	
3. 水路工				
(1) U型水路工				

R 8 阿耕 県単海岸 那賀川左岸 排水路 4 工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	21-12-25 (20)	m <sup>3</sup>	21.000	
型枠		m <sup>2</sup>	184.000	
基礎コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	5.300	
型枠		m <sup>2</sup>	7.000	
調整コンクリート	18-8-40	m <sup>3</sup>	0.200	
型枠		m <sup>2</sup>	1.000	
基礎砕石		m <sup>3</sup>	39.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	39.000	
鉄筋工	SD295, D13	ton	1.070	
目地板		m <sup>2</sup>	2.000	
(2) L型水路工				
コンクリート	21-12-25 (20)	m <sup>3</sup>	8.900	
型枠		m <sup>2</sup>	77.000	
鉄筋工	SD295, D13	ton	0.460	
差し筋	SD295, D13	ton	0.020	
コンクリート削孔		箇所	80.000	
樹脂アンカー		本	80.000	
目地板		m <sup>2</sup>	1.000	
4. 舗装工				
(1) 舗装工				
表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	61.000	
上層路盤 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>	56.000	
5. 付帯工				
(1) ネットフェンス工				
ネットフェンス	H=1.8m, 丸パイプ型	m	100.000	

R 8 阿 耕 県 単 海 岸 那 賀 川 左 岸 排 水 路 4 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ネットフェンス基礎	ネットフェンス用	基	48.000	
(2)平張コンクリート工				
コンクリート工	18-8-40	m <sup>3</sup>	9.800	
溶接金網	φ 6, 150×150	m <sup>2</sup>	89.000	
基礎砕石		m <sup>2</sup>	89.000	
型枠		m <sup>2</sup>	9.200	
目地板		m <sup>2</sup>	1.000	
6. 仮設工				
(1)排水処理工				
排水ポンプ		式	1.000	
仮締切工	大型土のう	式	1.000	
(2)安全費				
交通誘導警備員		式	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1)土壌分析試験				
土壌分析試験		式	1.000	