

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		8			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		2			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		6			
基面整正		m2		25			
表土工		式		1			
表土はぎ		m3		24			
表土戻し		m3		4			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		16			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路付属物撤去工		式		1			
視線誘導標撤去	視線誘導標規格: , 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10本未満	本		3			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		15			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		140			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		15			
道路維持		式		1			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格: φ34mm , コンクリート建込用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含む), 施工規模:10本未満	本		2			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 西黒田府中線 徳・国府 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			