

R 8 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1) 土工				
床掘り		m ³	410.000	
埋戻		m ³	345.000	
土砂等運搬	現場～仮置き場	m ³	843.000	運搬距離 L=0.2km
基面整正		m ²	353.000	
残土処理	運搬・処分	m ³	26.000	運搬距離 L=32.6km
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し工	無筋構造物	m ³	69.000	
コンクリート構造物取壊し工	鉄筋構造物	m ³	7.900	
アスファルト舗装版取壊し工		m ²	53.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート殻	m ³	69	運搬距離 L=5.5km
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート殻	m ³	7.9	運搬距離 L=5.5km
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	アスファルト殻	m ³	2.1	運搬距離 L=5.5km
3. 柵渠工				
(1) 柵渠水路工				
U型H鋼支柱工	B2.700×H1.45 100×100 メッキ仕上	本	64.000	
U型H鋼支柱工	B4.300×H1.30 100×100 メッキ仕上	本	3.000	
U型H鋼支柱工	B4.300×H1.50/1.30 100 ×100メッキ仕上	本	1.000	
柵渠据付工		m	93.000	
柵板	SB4	枚	480.000	
柵板	UB15	枚	31.000	
柵板	UB20	枚	43.000	
柵板	CB15	枚	58.000	

R 8 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
柵板	CB20	枚	58.000	
底張りコンクリート	18-8-40	m ³	31.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	353.000	
木杭打設工	松杭丸太, 長1.0m, 末口12cm	本	136.000	
太鼓落とし	松, 長4m, t=12cm	m	194.000	
吸い出し防止シート	合繊不織布, 厚10mm	m ²	254.000	
4. 水路付帯工				
(1) 排水路復旧工				
コンクリート(躯体)	18-8-40 無筋構造物	m ³	5.000	
コンクリート(床版)	24-12-25 小型構造物	m ³	2.100	
コンクリート(側壁間詰工、境界壁)	18-8-40 小型構造物	m ³	4.100	
型枠(躯体)	無筋構造物	m ²	19.000	
型枠(床版、側壁間詰工、境界壁)	小型構造物	m ²	69.000	
鉄筋	SD345, D13	ton	0.117	
差し筋	SD345, D13	ton	0.007	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	4.500	
側溝用埋設型枠	W=1.0	枚	2.000	
側溝用埋設型枠	W=0.6	枚	1.700	
(2) 柵渠嵩上げ工				
コンクリート	18-8-40	m ³	19.000	
型枠		m ²	35.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	13.000	
底張りコンクリート	18-8-40	m ³	4.100	
基礎砕石(底張り)	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	41.000	
目地板	t=10mm	m ²	4.500	

R 8 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
木杭打設工	松杭丸太, 長1.5m, 末口 12cm	本	8.000	
(3) 柵渠接続壁工				
コンクリート	18-8-40	m ³	4.600	
型枠		m ²	21.000	
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	6.300	
木杭打設工	松杭丸太, 長1.5m, 末口 12cm	本	10.000	
塩ビ管	VP φ 200	m	9.200	
コンクリート巻立て		m ³	0.600	
ヒューム管B種		m	4.300	
(4) 小口止壁工				
コンクリート	18-8-40	m ³	0.400	
型枠		m ²	1.400	
5. 道路復旧工				
(1) アスファルト舗装工				
路盤工	t=10cm RC-40	m ²	102.000	
舗装工	アスファルト舗装t=3cm	m ²	60.000	
舗装工	アスファルト舗装t=4cm	m ²	102.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設道路工				
盛土工		m ³	22.000	
安定シート		m ²	635.000	
敷鉄板 (No. 36付近)	設置～賃料～撤去	m ²	134.000	
敷鉄板 (No. 46+38.50～No. 48+39.05)	設置～賃料～撤去	m ²	265.000	
(2) 仮設排水工				
大型土のう	耐候性、製作・設置・撤去	袋	8.000	

R 8 吉耕 長寿命化 古毛川排水路 2 期 水路工事 (企育) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
水替工		式	1.000	
7. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	85.01	
一括計上価格				
1. 試験費				
(1) 試験費				
土壌分析試験		式	1.000	