

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R8三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		8			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:硬質土,呼び径:径90mm	m		175			
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		75			
保孔管	施工場所:地表VP,ストレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		250			
ホ-リング 仮設機材		回		1			
足場		空m3		40			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
孔口処理工		式		1			
コンクリート 張コ		m3		0.8			
型枠 張コ		m2		5			
裏石積		m2		4			
コンクリート 集水桝		m3		0.6			
型枠 集水桝		m2		4			
基礎材		m2		3			
孔口パイプ		孔		5			
流末処理工		式		1			
暗渠排水管		式		1			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 久保地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
工事中道路工		式		1			
モ/レベル		m		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

