

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 区画線工事（2）					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装		式	1		3,209,147			
区画線工		式	1		3,070,827			
区画線工		式	1		3,070,827			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	3,150	465.6	1,466,640		単 1号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セグ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	120	1,215	145,800		単 2号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	400	491.7	196,680		単 3号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:有り	m	84	1,164	97,776		単 4号	
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・ 記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装 :有り	m	450	986.3	443,835		単 5号	
区画線消去	施工方法区分:ウォーターシット式	m	624	1,154	720,096		単 6号	
仮設工		式	1		138,320			
交通管理工		式	1		138,320			
交通誘導警備員	A	人日	4	18,260	73,040		単 7号	
交通誘導警備員	B	人日	4	16,320	65,280		単 8号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 区画線工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,209,147		
共通仮設		式	1		918,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		918,000		
純工事費		式	1		4,127,147		
現場管理費		式	1		2,714,000		
工事原価		式	1		6,841,147		
一般管理費等		式	1		1,672,853		
工事価格		式	1		8,514,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		851,400		
工事費計		式	1		9,365,400		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	465. 6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 有り, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	465. 6	465. 6		
合計						465. 6		
単価						465. 6	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブアラ 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	1, 215
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, セブアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 有り, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	1, 215	1, 215		
合計						1, 215		
単価						1, 215	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	491. 7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 有り, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	491. 7	491. 7		
合計						491. 7		
単価						491. 7	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 45cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	1, 164
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 破線 45cm, 無し, 1. 5mm, 有り, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	1, 164	1, 164		
合計						1, 164		
単価						1, 164	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:有り	単位	m	単位数量	1	単価	986. 3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 5mm, 有り, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	m	1	986. 3	986. 3		
合計						986. 3		
単価						986. 3	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号	区画線消去	施工方法区分:ウォータージェット式	単位	m	単位数量	1	単価	1, 154
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, ウォータージェット式, 溶融式, 無し	m	1	1, 154	1, 154		
合計						1, 154		
単価						1, 154	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	18, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 260	18, 260		
合計						18, 260		
単価						18, 260	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	