

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
上部工		式		1			
上部コンクリート工		式		1			
上部コンクリート補修 天端補修		m		80			
付属工		式		1			
車止・縁金物工		式		1			
車止	角形鋼管製, 180×150	m		75			
縁金物	ノーマルタイプ, 100×100m, 塗装	m		80			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削		m3		221			

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (金磯地区) 小・金磯 岸壁修繕工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬		m3		221		
残土等処分		m3		221		
舗装工		式		1		
路床工		式		1		
不陸整正	補足材:なし	m2		1,137		
コンクリート舗装工		式		1		
上層路盤	RM-30, t=30cm	m2		1,137		
コンクリート舗装	曲4.5-6.5-40, t=30cm	m2		1,137		
目地	縦施工目地	m		228		
目地	横収縮目地	m		260		
目地	施工目地	m		197		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	基		1			
蓋	T-20 1000×1000×90	枚		1			
現場打水路工		式		1			
現場打水路	内幅:400,内高:400,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		70			
側溝蓋	蓋種類:C2-B400	枚		140			
維持補修工		式		1			
維持塗装工		式		1			
係船柱塗装	再錆止+下塗+上塗(2回)	m2		5			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (金磯地区) 小・金磯 岸壁修繕工事			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
取壊し工		式		1		
舗装版切断 コンクリート舗装版	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		25		
舗装版破碎 アスファルト舗装版	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		12		
舗装版破碎 コンクリート舗装版	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:30cm	m2		1,169		
構造物取壊し 上部工	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		13		
構造物取壊し 車止コンクリート	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		12		
構造物取壊し 既設側溝	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		10		
殻運搬処分	コンクリート塊(無筋)	m3		23		
殻運搬処分	コンクリート塊(有筋)	m3		364		
殻運搬処分	アスファルト塊	m3		1		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（金磯地区） 小・金磯 岸壁修繕工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員（B）	人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全監視船		隻日		10		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

