

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
護岸・岸壁・物揚場		式		1			
海上地盤改良工		式		1			
床掘工		式		1			
バックホウ床掘		m3		200			
土運船運搬工		式		1			
土運船運搬		m3		200			
揚土土捨工		式		1			
バックホウ揚土		m3		200			
土砂運搬		式		1			
土砂運搬		m3		200			
分別工		m3		200			

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石	10~200kg	m3		47		
捨石本均し	水中, ±5cm	m2		19		
捨石荒均し	水中, ±30cm	m2		90		
本体工[場所打式]		式		1		
場所打コンクリート工 (陸上)		式		1		
足場	鋼製枠組足場架払	m2		20		
鉄筋	SD345, D13	Kg		355		
型枠	鋼製型枠組立組外	m2		24		
伸縮目地	瀝青目地材, t=20	m2		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (20) 高炉	m3		10		
差筋	D16×530	本		96		
場所打コンクリート工 (水中)		式		1		
足場	鋼製枠組足場架払	m2		27		
鉄筋	SD345, D13	Kg		490		
型枠	鋼製型枠組立組外	m2		33		
伸縮目地	瀝青目地材t=20	m2		1		
漏えい防止		m2		28		
コンクリート	水中コンクリート	m3		14		
差筋	D16×530	本		144		
本体工〔鋼杭式〕		式		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼杭工		式		1		
鋼杭	SKK490, φ 800×t12, L=16.0m	本		4		
上部工		式		1		
上部コンクリート工		式		1		
支保	支保組立組外	空m3		303		
鉄筋	SD345 D13	Kg		3,279		
鉄筋	SD345 D16	Kg		197		
鉄筋	SD345 D19	Kg		138		
鉄筋	SD345 D22	Kg		728		
型枠	木製型枠組立組外	m2		159		
伸縮目地	瀝青目地材t=20	m2		4		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
伸縮目地	瀝青目地材t=10	m2		40		
コンクリート	24-12-25(20)高炉	m3		90		
鋼管杭取付鉄筋		式		1		
鉄筋	SD345 D13	kg		123		
表面被覆工		式		1		
表面被覆工		m2		159		
構造物撤去工		式		1		
取壊し工		式		1		
ワイヤーソー切断	床版延長方向	m2		6		
ワイヤーソー切断	床版縦断方向	m2		14		
ワイヤーソー切断	PC杭切断(φ300)	m2		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
吊穴	Φ250mm, L=320mm	孔		15		
誘導孔	Φ50mm, L=320mm	孔		8		
撤去床版運搬	現場から物揚場へ	m3		37		
殻運搬処分	既設床版(有筋)	m3		37		
コンクリート取壊し	間詰(無筋)	m3		5		
殻運搬処分	間詰(無筋)	m3		5		
撤去工		式		1		
PC杭引抜撤去	Φ300, A種, L=14.0m	本		20		
殻運搬処分	既設杭(有筋)	m3		9		
防舷材撤去	漁港用コンクリート防舷材	基		19		
殻積込運搬処分	既設防舷材	t		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻積込運搬処分	混合廃棄物	t		1		
殻積込運搬処分	かき殻	t		56		
仮設工		式		1		
作業ヤード		式		1		
作業ヤード整備		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 (B)	人日		90		
雑工		式		1		
その他雑工		式		1		
清掃		m2		47		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	クレーン付き台船	回		1		
えい航	バックホ浚渫船	回		1		
運搬費		式		1		
仮設材等運搬		t		78		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜	単独ポットφ300	式		1		
安全費		式		1		
安全監視船	船外機	隻日		100		

工事数量総括表(港湾補修)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (元根井地区) 小・小松島 物揚場修繕 工事	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
技術管理	六価加A溶出試験	式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		