

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30		
土砂等運搬 床掘残土の仮置場までの往復運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土工		式		1		
軽量盛土		m3		159		
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m3		11		
ロックアンカー	メッキボルト:D19,二重管削孔径 φ90	本		4		
アンカー定着ブロック	σck=24N/mm ²	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地覆工	プレキャスト防護柵基礎	式		1		
プレキャストガードレール基礎	C種 : H=480mm, B=1000mm	m		12		
調整コンクリート	18-8-25(高炉)	m ³		4		
地覆工	重力式防護柵基礎	式		1		
重力式防護柵基礎	H≤1.0m 起点側, 18-8-40(高炉)	m		8		
重力式防護柵基礎	H≤1.0m 終点側, 18-8-40(高炉)	m		7		
横断管吐口工	No. 1+10付近	式		1		
吐口工		式		1		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 夜間施工	土質:土砂	m ³		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		8		
床掘り	土質:土砂	m3		5		
埋戻し 夜間施工	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質:軟岩	m3		3		
基面整正		m2		30		
側溝工		式		1		
フレキストL型側溝	B300(500*155*600)	m		32		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:重圧管:1種φ600	m		4		
鉄筋コンクリート台付管 夜間施工	管規格:重圧管:1種φ600	m		4		
均しコンクリート 夜間施工	コンクリート規格:18-8-25(高炉),敷厚:10 cm	m		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材 夜間施工	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッ ション40~0,敷厚:12.5cmを超え17.5c m以下	m		4		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
場所打水路工		式		1		
1号現場打街渠	コンクリト規格:18-8-25(20)(高炉)	m		6		
2号現場打街渠	コンクリト規格:18-8-25(20)(高炉)	m		14		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未 満,曲線部補正:無	m		25		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		2		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		61		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		34		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
建設汚泥		m3		0.07		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板 夜間施工	鋼材規格:25×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		36		
仮設舗装	掘削箇所仮復旧	m2		34		
土留・仮締切工		式		1		
たて込み簡易土留め 夜間施工	H=2.0m	m		6		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		100		
交通誘導警備員 夜間	B	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 道路改良工事 (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
仮設材運搬費	敷鉄板, たて込み簡易土留め	t		12			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			