

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲2 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 昼間	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,540			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,540			
残土等処分		m3		1,540			
段差変形抑制工		式		1			
準備工		式		1			
不陸整正 昼間	補足材なし	m2		1,900			
段差抑制工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲2 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
段差抑制工 昼間	高強度ジオシンセティックス	m2		3,800			
流出防止工 昼間	不織布 (t=1.8mm)	m2		2,000			
基礎置換盛土工 昼間	RC-40	m3		1,020			
吊治具	専用吊治具(1t)	式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		236			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		1,900			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		190			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		190			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲2 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下層路盤 昼間	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		1,900			
上層路盤 昼間	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,900			
基層 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,900			
表層 昼間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,900			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲2 舗装工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
土質等試験費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			