

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（企育）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1		
海上地盤改良工		式		1		
床掘工		式		1		
グラブ床掘	アンカー式	m3		240		
鋼矢板端部土砂撤去		式		1		
土運船運搬工		式		1		
土運船運搬	末広～津田	m3		240		
揚土土捨工		式		1		
揚土 土運船～ポンド		m3		240		
埋立工		式		1		
安定処理		m2		1,590		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（企育）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土砂積込運搬 ポンド～仮置場（養生）～土捨場		m3		330		
処分費	廃プラ	t		1		
基礎工		式		1		
基礎捨石工		式		1		
基礎捨石		m3		160		
捨石荒均し		m2		150		
仮設工		式		1		
安全対策		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日		2		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（企育）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
回航・えい航費		式		1		
回航	ガラス浚渫船	回		1		
回航	土運船	回		1		
えい航	クレーン付台船	回		1		
運搬費		式		1		
建設機械器具等運搬		台		1		
事業損失防止施設費		式		1		
水質汚濁防止膜		式		1		
揚土用シート設置		式		1		
安全費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（企育）			事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全監視船	FRP D 70PS型	隻日		35		
探査		m2		1,675		
技術管理費		式		1		
土砂受入に係る基準	物理性状 津田地区土砂受入に係る受入基準 （物理性状 5 項目）	式		1		
土砂受入に係る基準	化学性状 津田地区土砂受入に係る受入基準 （化学性状 4 1 項目）	式		1		
土砂受入に係る基準	一般項目 津田地区土砂受入に係る受入基準 （一般項目 6 項目）	式		1		
六価Cr溶出試験		式		1		
水雷・傷害等保険料		式		1		
水雷保険料		式		1		
傷害保険料		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 徳島小松島港（末広地区） 徳・南末広 物揚場修繕工 事（企育）	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		