

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事 (着指) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		28			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		56			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		28			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3		28			
矢板護岸工		式		1			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型,広幅鋼矢板平均長さ:10m,鋼矢板打込長:7.6m,鋼矢板平均引抜長:0m	枚		69			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事(着指) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:10m, 鋼矢板打込長:7.6m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚		1		
法覆護岸工		式		1		
堤防天端補修工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		35		
基礎材	規格:RC-40	m2		150		
目地材	瀝青質	m2		28		
張コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		47		
型枠		m2		130		
目地材	瀝青質	m2		5		
止水版	CF200*5	m		73		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事(着指) (企育)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コンクリート表面処理		m2		130			
平張工		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24			
基礎材	規格:RC-40	m2		131			
目地材	瀝青質	m2		2			
止水版	CF200*5	m		12			
護岸付属物工		式		1			
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.6			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事（着指）（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2		31		
鋼材切断	鋼材規格(種類他):鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所		70		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		31		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		31		
現場発生品運搬	発生材種類:鋼材	t		9		
鋼矢板処分		t		9		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		200		
工事用道路盛土(撤去)		m3		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事(着指) (企育)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		37		
土のう		袋		46		
土のう (製作・設置)	大型土のう規格:耐候性	袋		62		
土のう (撤去)	大型土のう規格:耐候性	袋		62		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		11		
作業ヤード整備工		式		1		
仮設盛土(設置)		m3		140		
仮設盛土(撤去)		m3		140		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 宮島江湖川 徳・川内 河川工事（着指）（企育）			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		6		
仮設材運搬費		t		60		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

