

R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工	副ダム工	式	1.000	
床堀 (礫質土)		m <sup>3</sup>	39.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	13.000	
作業土工	流路工	式	1.000	
床堀 (礫質土)		m <sup>3</sup>	30.000	
床堀 (軟岩1B)		m <sup>3</sup>	8.000	
埋戻し		m <sup>3</sup>	23.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート副ダム工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	16.700	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	16.700	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	35.500	
キャットウォーク		m	18.600	
水平打継目鉄筋		本	8.000	
コンクリート流路工		式	1.000	
基礎材	割栗石	m <sup>3</sup>	8.400	
基礎材	目潰し砂利	m <sup>3</sup>	1.700	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%	m <sup>3</sup>	1.400	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	21.100	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	7.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	2.300	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	47.400	

R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場	単管傾斜足場	掛㎡	14.300	
2. 山腹工				
(1) 治山土工				
作業土工	土留工	式	1.000	
床堀 (礫質土)		m <sup>3</sup>	39.000	
床堀 (軟岩1B)		m <sup>3</sup>	28.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	4.200	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	14.800	
作業土工	帯工	式	1.000	
床堀 (礫質土)		m <sup>3</sup>	6.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	2.900	
作業土工	水路工	式	1.000	
床堀 (礫質土)		m <sup>3</sup>	114.000	
床堀 (軟岩1B)		m <sup>3</sup>	40.000	
埋戻し		m <sup>3</sup>	92.000	
(2) 山腹基礎工				
コンクリート土留工	No. 4、No. 5、No. 6	式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	18.700	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	73.300	
足場	単管傾斜足場	掛㎡	36.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.500	
コンクリート帯工	No. 2	式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	2.000	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	8.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	0.100	

R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート水路工		式	1.000	
基礎材	割栗石	m <sup>3</sup>	30.700	
基礎材	目潰し砂利	m <sup>3</sup>	6.100	
均しコンクリート	18-8-40 (高炉) W/C≤60%	m <sup>3</sup>	7.100	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C≤60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	47.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	7.000	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	201.900	
コンクリート床版工		式	1.000	
コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C≤60%, 一般養生	m <sup>3</sup>	0.700	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	5.000	
異形棒鋼	D13	ton	0.030	
(3)山腹緑化工				
整地工		式	1.000	
斜面整地	礫質土	m <sup>2</sup>	203.100	
筋工		式	1.000	
角材筋工 (2本筋工)		m	50.000	
植栽工	H=0.5m ケヤキ 鳥獣対策含む	本	75.000	
伏工		式	1.000	
植生シート	肥料袋無・人工張芝付(一重初環境)	m <sup>2</sup>	203.100	
3. 仮設工				
(1)仮設工				
仮排水		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	1.600	
暗渠排水管	据付・撤去, 波状管, 300mm	m	80.000	
4. 支障木処理工				

R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)支障木処理工				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	

R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 77cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	

## R 8 徳林 予防治山 神山町松尾 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
根株運搬		式	1.000	
ダンプトラック運搬（根株）		m3	23.300	
根株処分費		式	1.000	
根株処理費		ton	20.900	