

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		170		
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		580		
法面整形工		式		1		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:礫質土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		10		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2		230		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170		
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		580		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		750		
法面工		式		1		
法枠工		式		1		
吹付枠	法枠規格:400*400, 中詰材種類:モルタル 吹付	m2		198		
アンカー工		式		1		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=24本	式		1		
削孔(アンカー)	呼び径: φ 90mm, 土質:軟岩	m		163		
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理		本		24		
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24 N/mm2	m3		4		
ボーリングマシン移設		回		3		
足場(アンカー)		空m3		576		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事 (企 育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 野呂内三縄停車場線 三・池田馬路 落石対策工事 (企 育)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		