

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 徳・庄他 舗装修繕工事 (維持) | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | |
|-------------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 切削オーバーレイ工 【昼間】 | | 式 | | 1 | | | |
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):再生密粒度アスコン(13) | m2 | | 1,200 | | | |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:AS切削殻 | m3 | | 60 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 60 | | | |
| 切削オーバーレイ工 【夜間】 | | 式 | | 1 | | | |
| 切削オーバーレイ | 平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種 | m2 | | 1,200 | | | |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:AS切削殻 | m3 | | 60 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 60 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 徳・庄他 舗装修繕工事（維持） | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | A 昼間 | 人日 | | 4 | | | |
| 交通誘導警備員 | B 昼間 | 人日 | | 12 | | | |
| 交通誘導警備員 | A 夜間 | 人日 | | 4 | | | |
| 交通誘導警備員 | B 夜間 | 人日 | | 12 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | | |
| 建設機械運搬費 | | 台 | | 8 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 徳・庄他 舗装修繕工事（維持） | 事業区分 工事区分 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 道路維持・修繕 道路修繕 | 摘要 |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------|--------|------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 徳・庄他 舗装修繕工事 (維持) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------------|--------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| アスファルト舗装補修工 【昼間】 | | 式 | | 1 | | | |
| パッチング | 材料種類:再生密粒度AS(13) | t | | 5 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | A 昼間 | 人日 | | 5 | | | |
| 交通誘導警備員 | B 昼間 | 人日 | | 5 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本02)

| 工事名 | R 8 徳土 徳島引田線他 徳・庄他 舗装修繕工事（維持） | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |