

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕	1工区	式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		34			
不陸整正	補足材無し	m2		679			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		34			
残土等処分		m3		34			
道路復旧工		式		1			
平張コンクリート		式		1			
コンクリート		m3		68			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
溶接金網		m2		679			
目地		m2		11			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		19			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		679			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		34			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		34			
建設汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		40			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策	2工区	式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		29			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		82			
表土敷均し工		式		1			
敷均し		m3		30			
土砂等運搬		m3		30			
石・ブロック積工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		1			
基面整正		m2		1			
石・ブロック積工		式		1			
石積工		m2		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
土のう	撤去:大型土のう規格:耐候性	袋		66			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 有瀬地すべり 三・西祖谷有瀬 道路復旧工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		