

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂積込		m3		40			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
残土等処分		m3		40			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		7		
巨石積護岸工		式		1		
巨石積工		m2		32		
基礎コンクリート		m3		1		
天端コンクリート		m3		0.7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
仮設盛土設置・撤去		m3		40		
大型土のう製作・設置		袋		47		
大型土のう撤去		袋		47		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m ²		9		
土留・仮締切工		式		1		
大型土のう製作・設置		袋		11		
大型土のう撤去		袋		11		
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.14		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満, 排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		12		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去・再設置		m		10		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
資機材搬入・搬出		式		1		
資機材搬入・搬出		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(1工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂積込		m3		3			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
残土等処分		m3		3			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		2			

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		2		
根継工		式		1		
コンクリート	ペーライン0.2m3含	m3		3		
型枠		m2		8		
目地板	瀝青質目地板, t=10mm	m2		0.7		
間詰コンクリート		m3		0.1		
埋戻コンクリート		m3		0.6		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		98		
土留・仮締切工		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
大型土のう製作・設置		袋		8		
大型土のう撤去		袋		8		
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.02		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m ³ /h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日		10		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管		m		28		
暗渠排水管台座		掛m ²		20		
資機材搬入・搬出		式		1		
資機材搬入・搬出		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(2工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		17		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		1			
寄石		m3		3			
擁壁護岸工		式		1			
間詰工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		3			
仮設工		式		1			
1号坂路工		式		1			

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設盛土設置・撤去		m3		20		
敷砂利設置・撤去	砕石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m3		20		
2号坂路工		式		1		
土のう積	設置・撤去	m2		7		
土砂等運搬		m3		2		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		5		
廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	t		0.01		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(3工区)

工事名	R 8 三土 黒川谷川 三・山城八千坊 護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		0.8		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		