

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		100			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
残土等処分		m3		90			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	法枠規格:F400*3000*3000, 中詰材種類:植生基材吹付	m2		59			
アンカー工 設計アンカー力 Td=64.1kN/本		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=7本	式		1			
削孔(アンカー)	削孔長:8.9m, 杭径:90mm, 杭長:8.9m, 杭打込長(掘削長):8.9m	m		9			
削孔(アンカー)	削孔長:37.3m, 杭径:90mm, 杭長:37.3 m, 杭打込長(掘削長):37.3m	m		37			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=7本	本		7			
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, w/c=50.0%, 圧縮強度:24N/mm ²	m ³		1			
ボーリングマシン移設		回		2			
足場(アンカー)		空m ³		120			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		30			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m ²		36			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
吹付法面取壊し	集積積込:有り,工法区分:機械施工	m2		18		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:モルタル殻	m3		2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分	殻種別:モルタル殻	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
殻処分 建設汚泥	殻種別:アスファルト殻	t		0.03		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		6		
床掘り		m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう	大型土のう規格:流用土	袋		5			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵		m2		130			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	交通誘導警備員(B)	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			