

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・赤石 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1		36,516,070		
揚排水ポンプ 設備製作		式	1		36,516,070		
主ポンプ 設備		式	1		36,516,070		
主ポンプ 整備 1号ポンプ		式	1		11,752,580		内 1号
工場整備労務費 1号ポンプ		式	1		4,120,200		内 2号
ポンプ 設備材料製作		式	1		20,643,290		内 3号
間接労務費		式	1		5,553,000		
純製作費		式	1		42,069,070		
工場管理費		式	1		10,610,000		
製作原価		式	1		52,679,070		
据付工		式	1		3,971,680		
揚排水ポンプ 設備輸送工		式	1		700,000		
輸送工		式	1		700,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・赤石 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送		式	1		700,000		内 4号
揚排水ポンプ 設備据付		式	1		3,271,680		
揚排水ポンプ 据付工		式	1		3,271,680		
材料費		式	1		355,900		内 5号
据付労務費		式	1		2,603,652		内 6号
直接経費		式	1		312,128		内 7号
直接工事費		式	1		3,971,680		
共通仮設		式	1		814,402		
共通仮設費		式	1		-117,598		
運搬費		式	1		-117,598		
交換部品処分		式	1		-117,598		内 8号
共通仮設費（率計上）		式	1		932,000		
純工事費		式	1		4,786,082		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 徳土 立江川 小・赤石 排水機場改修工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,155,000		
据付間接費		式	1		3,068,000		
据付工事原価		式	1		9,009,082		
設計技術費		式	1		2,035,000		
工事原価		式	1		63,723,152		
一般管理費等		式	1		13,495,848		
工事価格		式	1		77,219,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,721,900		
工事費計		式	1		84,940,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	主ポンプ 整備 1号ポンプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軸受スリーブ SUS420J2		個	1	2, 350, 000	2, 350, 000		
パッキンスリーブ SUS304		個	1	1, 220, 000	1, 220, 000		
CPLGホルト、ナット、ゴムリング (S45CN)		個	20	61, 500	1, 230, 000		
カスケット類		式	1		143, 000		
自動調心ころ軸受 SUJ2		個	1	772, 000	772, 000		
スラスト自動調心ころ軸受 SUJ2		個	1	1, 010, 000	1, 010, 000		
水中メタル FC250		個	1	1, 910, 000	1, 910, 000		
水中メタルパッキット		個	1	652, 000	652, 000		
オイルシール		個	1	4, 380	4, 380		
ケリスポンプ		個	1	864, 000	864, 000		
主ポンプ用ブーリ SUS304		個	1	528, 000	528, 000		
ケリスポンプ用ブーリ 硬質塩ビ		個	1	54, 100	54, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	主ポンプ整備 1号ポンプ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
Vロープ 布引製		個	1	14, 100	14, 100		
クラントハッキン P6501L		台分	1	201, 000	201, 000		
ランタンリング		個	1	477, 000	477, 000		
ハッキン類		式	1		3, 300		
真空計		個	1	92, 700	92, 700		
連成計		個	1	101, 000	101, 000		
フローサイト		個	1	126, 000	126, 000		
フラップ弁 φ2000-SUS製 (B, N, ハッキン含む)		台	0	36, 000, 000	0		
合計					11, 752, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	工場整備労務費 1号ホ°ンフ°						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分解、清掃		式	1		2, 125, 500		
検査		式	1		882, 900		
組立		式	1		1, 111, 800		
合計					4, 120, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	ホ°ンフ° 設備材料製作						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 (フ°ラッ° 弁 φ 2000mm)		台	1	18, 593, 000	18, 593, 000		
機械設備製作工		人工	62. 7	32, 700	2, 050, 290		
合計					20, 643, 290		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費		式	1		700, 000		
合計					700, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ルーズフランジ用パッキン		式	1		83, 400		
ルーズフランジ用ゴムパッキン		式	1		19, 500		
小配管		式	1		253, 000		
合計					355, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	据付労務費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 撤去		式	1		670, 854		
ポンプ 設置		式	1		921, 060		
フラップ 弁撤去		式	1		380, 766		
フラップ 弁設置		式	1		630, 972		
合計					2, 603, 652		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	直接経費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
試運転調整費		式	1		128, 928		
仮設発電機		式	1		12, 400		
仮設ポンプ		式	1		24, 800		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 10t吊		日	2	46, 400	92, 800		
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1	53, 200	53, 200		
合計					312, 128		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交換部品処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下	t	2. 9	1, 949	5, 652		
スクラップ ヘビークレーンH1 単価補正-1. 000		t	2. 9	-42, 500	-123, 250		
合計					-117, 598		