

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		20		
表土掘削・戻し工		式		1		
掘削 表土剥ぎ	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		390		
整地 表土戻し	作業区分:敷均し(ルース)	m3		50		
整地 表土戻し	作業区分:敷均し(ルース)	m3		340		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		80		
路床盛土工		式		1		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
残土処理工		式		1		
盛土材料 (購入土)	RC-40	m3		250		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		50		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基面整正		m2		60		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本 体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		38		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		170		
埋戻し	土質:土砂	m3		50		
基面整正		m2		190		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 5号管渠 躯体	管規格:1種 D400	m		5		
鉄筋コンクリート台付管 5号管渠 基礎工		m		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 21号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 23号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 25号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 26号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 28号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 29号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水柵 30号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
場所打水路工		式		1		
場所打水路 3号U型水路1		m		92		
場所打水路 3号U型水路2		m		143		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打水路 5号U型水路		m		21		
場所打水路 1号, 2号角落し工		枚		47		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.6		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
農水管移設工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り		m3		120		
埋戻し		m3		50		
管体基礎工		式		1		
管水路基礎	良質土 (流用土)	m3		39		
管体工		式		1		
硬質ポリ塩化ビニル管布設		m		251.1		
弁設置	自動給水栓	基		7		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (企 育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			