

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・日和佐浦 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:20mm	m2		575			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		38			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコ(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		617			
構造物撤去工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		4			
ブロック舗装撤去工		式		1			
インターロッキングブロック撤去		m2		575			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・日和佐浦 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
縁石撤去工		式		1			
地先境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		74			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		36			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		36			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・日和佐浦 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		