

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 三土 九鬼地すべり 三・東祖谷九鬼 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		90.000		
盛土工		式		1.000		
盛土(発生土)	施工幅員:2.5m未満	m3		220.000		
盛土材運搬		式		1.000		
土砂等運搬		m3		100.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		140.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		110.000		
場所打擁壁工 切土側		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		10.000		
コンクリート		m3		8.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		42.000		
裏込砕石		m3		6.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.600		
水抜パイプ	管径・管種類:VP50, フィルター:有り	m		3.000		
場所打擁壁工 盛土側		式		1.000		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		33.000		
コンクリート		m3		45.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120.000		
裏込砕石		m3		18.000		
足場	安全ネット:無し	掛m2		55.000		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		5.000		
水抜パイプ	管径・管種類:VP50, フィルター:有り	m		15.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地下水排除工		式		1.000		
作業土工 集水井		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		30.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		260.000		
集排水ホースリング工		式		1.000		
ホースリング	施工場所:集水井内,土質区分:土砂,呼び径:径115mm	m		53.000		
ホースリング	施工場所:集水井内,土質区分:軟岩,呼び径:径115mm	m		25.000		
保孔管	施工場所:集水井内SGP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(SGPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):SGP100A	m		80.000		
ホースリング 仮設機材		回		1.000		
集水井工		式		1.000		
集水井掘削	杭径:3,500mm,土留材料:ライナープレート	m		25.000		
底張コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10.000		
井戸蓋	蓋型式:鉄網	枚		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
昇降用設備工		m		26.000		
根巻コンクリート	構造物種別：無筋構造物,コンクリート規格：18-8-40(高炉) W/C≤60%	m3		10.000		
土間コンクリート	構造物種別：無筋構造物,コンクリート規格：18-8-40(高炉) W/C≤60%	m3		2.000		
流末処理工		式		1.000		
水叩コンクリート	コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3		0.200		
防止柵工		式		1.000		
立入防止柵	高さH:1.1m,支柱間隔：2m,門扉：H=1.1m・W=1.0m,垂鉛メッキ仕上げ	m		27.000		
仮設工		式		1.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		
ケブルクレーン設備（一般）	賃料：8か月	基		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重建設機械分解組立費		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		