

R 8 徳林 緊急予防 神山町阿保坂 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工 (治山ダム)		式	1.000	
掘削工 (土砂)		m ³	120.000	
掘削工 (岩石)		m ³	63.000	
土砂掘削面整形		m ²	26.100	
岩盤掘削面整形		m ²	18.100	
(2) 治山ダム工				
谷止工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリート (本堤)	18-8-40 (高炉) W/C≦ 60% 一般養生	m ³	105.500	
水平打継目鉄筋	φ 22	本	72.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
型枠工 (本堤)	治山ダム	m ²	78.700	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	42.600	
足場工		m	32.500	
(3) 溪間工付属構造物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横 40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4) 支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 24cm	本	2.000	

R 8 徳林 緊急予防 神山町阿保坂 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 35cm	本	4.000	
スギ 伐採	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 45cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 46cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 57cm	本	1.000	
根株運搬		m ³	3.400	
処分費	根株	ton	3.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		基	1.000	
仮水路工		式	1.000	
土のう締切工		m ²	1.000	
仮排水管	据付・撤去、φ300mm	m	20.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	

R 8 徳林 緊急予防 神山町阿保坂 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	