

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事
施工場所	名西郡神山町西蔭
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,207,000	
2 ・工事原価			22,343,000	
3 ・ ・ 直接工事費			12,366,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	12,366,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			9,977,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,483,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費(率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$12,366,000 \times ((13.900 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	18.610	%	2,301,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,106,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	76,000	
20 . . . 現場管理費			6,494,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$15,849,000 \times (((39.030*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	40.980	%	6,494,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$22,343,000 \times (21.730*1.000 + 0.04)$	21.770	%	4,864,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$27,207,000 \times 3.750$	3.750	%	1,020,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 西蔭地区	事業額	47	47
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				12,366,000	
・ 溪間工	1.000	式		7,832,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		595,482	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	595,482	595,482	1 式当たり
掘削工 礫質土	122.000	m ³	2,175	265,350	歩 A ・ 単 A T 単 5号
掘削工 軟岩1B	65.000	m ³	3,577	232,505	歩 A ・ 単 A T 単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	8.800	m ²	782	6,882	歩 A ・ 単 A S 単 12号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	36.400	m ²	2,493	90,745	歩 A ・ 単 A S 単 13号
合 計				595,482	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		7,110,936	
・ ・ ・ 谷止工 (コンクリート)	1.000	式	7,110,936	7,110,936	1 式当たり
コンクリート (本堤) 18-8-40 (高炉) W/C 60%、一般養生	110.200	m ³	41,341	4,555,778	歩 A ・ 単 A T 単 1号
水平打継目鉄筋 φ22	79.000	本	1,401	110,679	歩 A ・ 単 A T 単 3号
型枠工 (治山ダム工)	78.700	m ²	13,401	1,054,659	歩 A ・ 単 A T 単 4号
角材式残存型枠工	46.000	m ²	27,743	1,276,178	歩 A ・ 単 A S 単 19号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本	6,140	6,140	歩 A ・ 単 A
足場工	33.500	m	3,209	107,502	歩 A ・ 単 A S 単 11号

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				7,110,936	
・ ・ 溪間工付属構造物設置工	1.000	式		56,000	
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚	56,000	56,000	歩 A ・ 単 A
合 計				56,000	
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		70,510	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	70,510	70,510	1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	240	240	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本	340	680	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本	620	1,860	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	660	660	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本	770	1,540	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本	850	1,700	歩 A ・ 単 A

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	930	930	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	960	960	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,160	1,160	歩 A ・ 単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本	4,680	4,680	歩 A ・ 単 A
ダンプトラック運搬 (根株、チップ)	2.500	m3	4,412	11,030	歩 A ・ 単 A S 単 20号
処分費 根株	2.200	ton	20,000	44,000	歩 A ・ 単 A S 単 3号
合 計				70,510	
・ 仮設工	1.000	式		4,534,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		4,534,387	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	4,534,387	4,534,387	1 式当たり
ケーブルクレーン運搬設備	1.000	式	4,534,387	4,534,387	歩 A ・ 単 A T 単 2号
合 計				4,534,387	

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

[illegible]