

見積参考資料

工事名 R8徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪 間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事
施工場所	名西郡神山町西蔭
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属構造物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 礫質土	122.000	m ³			単 A T 単 5号
掘削工 軟岩1B	65.000	m ³			単 A T 単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	8.800	m ²			単 A S 単 12号
岩盤掘削面整形 岩盤掘削面整形	36.400	m ²			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(本堤) 18-8-40(高炉)W/C 60%、一般養生	110.200	m ³			単 A T 単 1号
水平打継目鉄筋 22	79.000	本			単 A T 単 3号
型枠工(治山ダム工)	78.700	m ²			単 A T 単 4号
角材式残存型枠工	46.000	m ²			単 A S 単 19号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			単 A
足場工	33.500	m			単 A S 単 11号

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・溪間工付属構造物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート(アルミ合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合計					
・・支障木処理工	1.000	式			
・・・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	2.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,35m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	35.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	山林砂防工					
			2.000	人		
	軽油					
	ハトール給油					
			34.000	L		
	合計					算出数量 44.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 西蔭地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,35m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	35.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	ハットル給油					
	合計					算出数量 53.100 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

