

R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削工(土砂)		m ³	122.000	
掘削工(岩石)		m ³	65.000	
土砂掘削面整形		m ²	8.800	
岩盤掘削面整形		m ²	36.400	
(2) 治山ダム工				
谷止工(コンクリート)		式	1.000	
コンクリート(本堤)	18-8-40(高炉) W/C ≤ 60%、一般養生	m ³	110.200	
水平打継目鉄筋	φ22	本	79.000	
型枠工(本堤)	治山ダム	m ²	78.700	
角材式残存型枠工	90×90×2,000mm	m ²	46.000	
円形型枠	内径300mm	本	1.000	
足場工		m	33.500	
(3) 溪間工付属構造物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート	アルミニウム軽合金鋳造製(横40cm×縦30cm×1cm)	枚	1.000	
(4) 支障木処理工				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 20cm	本	1.000	

R 8 徳林 復旧治山 神山町西蔭 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 27cm	本	3.000	
スギ 伐採	胸高直径 28cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 33cm	本	2.000	
スギ 伐採	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採	胸高直径 51cm	本	1.000	
根株運搬		m3	2.500	
処分費	根株	ton	2.200	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬設備		式	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	