

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8馬土 国道4 3 8号 美・木屋平川上 道路修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		57.000		
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		57.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		57.000		
防護柵基礎工		式		1.000		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.050		
ホト		m		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		40.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3		20.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁 18-8-40BBorN W/C≦60%	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		17.000		
場所打擁壁工 水切コンクリート		式		1.000		
コンクリート 18-8-25BBorN W/C≦60%		m3		0.100		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.006		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		2.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護柵撤去(カーポートレール)		m		57.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		3.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		10.000		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		57.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		3.000		
殻運搬 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
殻処分 CO殻	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3.000		
殻処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	m3		0.010		
殻処分 スクラップ 控除	殻種別:カーポートレール	t		0.930		
現場発生品運搬	発生材種類:カーポートレール	t		0.930		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員 B		人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		