

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
河川修繕		式		1			
管理用通路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		80			
床掘り	土質:土砂	m3		70			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		38			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
処分費 (L=1.6km)		m3		130			
道路改良		式		1			
擁壁工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事			事業区分 工事区分	河川改修 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		43		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.5m, コンクリート規格:18-8-40(高戸), 養生費:一般養生, コンク	m3		100		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260		
足場	安全柵:無し	掛m2		260		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		10		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m		33		
裏石積	t=200	m2		34		
場所打擁壁工 平張コンクリート		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(BB)	m3		5		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		584			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		584			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		584			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 中野谷川 美・美馬水久保他 管理用道路工事	事業区分 工事区分	河川改修 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

