

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:ホブソット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		70			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		70			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		490			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		50			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		570			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		570			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		320			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		80			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		800			
埋戻し C	土質:土砂	m3		450			
埋戻し D	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		49			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 3号重力式擁壁		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	m2		49		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.9m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンク	m3		78		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		130		
足場 枠組足場	安全柵:無し	掛m2		50		
足場 単管傾斜足場	安全柵:無し	掛m2		60		
水抜パイプ	管径・管種類:VU50, フィルター:有り	m		26		
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:点在, 厚さ:10mm	m2		2		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) 3号		式		1		
補強土壁基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		66		
補強土壁壁面材組立・設置	工法区分:ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m2		169		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
補強材取付		m2		760			
碎石投入		m3		53			
まき出し・敷均し、締固め		m3		742			
採取土盛土材	土質:土砂	m3		742			
目地板		m2		1			
壁面上端処理 笠石コンクリート	幅:0.35m	m		66			
排水工		式		1			
構造物隣接部付帯工		式		1			
カルバート工		式		1			
場所打函渠工(構造物単位)		式		1			
函渠	内幅:2.6m, 内高:2.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		136			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13 (エポキシ樹脂加工)	t		4.44		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 (エポキシ樹脂加工)	t		5.56		
管理用通路		式		1		
吐口部継手工		式		1		
誘発目地		m		29		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		470		
埋戻し C	土質:土砂	m3		310		
埋戻し D	土質:土砂	m3		6		
基面整正		m2		87		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
フレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:PU300	m		26			
自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×h400	m		25			
自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×h500	m		54			
自由勾配側溝 縦断用	側溝規格:B300×h600	m		12			
自由勾配側溝 横断用	側溝規格:B300×h400	m		6			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		52			
側溝蓋	蓋版の規格:B300、自由勾配側溝	枚		55			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:600×2000	m		15			
集水柵・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 5号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
プレキャスト集水桝 6・7号	桝規格:300×300	箇所		2		
プレキャスト集水桝 8号	桝規格:600×600×1200	箇所		1		
蓋	蓋種類:グレーチング (T-25 600x600用)	枚		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
防護柵基礎	H=1150	m		30		
防護柵基礎	H=1050	m		13		
防護柵基礎	H=900	m		23		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無	m		23		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co建込用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		87		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
標識工		式		1			
小型標識工		式		1			
標識基礎 (12) (13)		基		2			
大型標識工		式		1			
標識基礎 (4) (6)	形式：片持式の基礎、基礎規格4.0m 3以上6.0m3未満	基		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		78			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		65			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		650		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		65		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		33		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		65		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		33		
処分費	建設汚泥	m3		0.02		
現場発生品運搬・処理	発生材種類:ガードレール	t		1.3		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		60			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去・復旧		m		10			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,000			
仮設舗装		m2		1,765			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版	m2		1,765		
土のう 製作・設置・撤去	大型土のう規格:1 t 土のう	袋		200		
仮設防護柵	H鋼基礎、設置・撤去	m		78		
仮設視線誘導標		基		2		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		88		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		88		
仮水路工		式		1		
ヒューム管 支給品	管規格:外圧管2種	m		19		
暗渠排水管		m		10		
仮区画線工		式		1		
仮区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		640		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮区画線 減速帯	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		160		
仮区画線 ドットライン	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 30cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		9		
仮区画線 指導停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		2		
区画線消去		m		64		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	仮設ガードレール	t		9.5		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (4)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			