

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵山口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		30			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		32			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		180			
運搬処理工		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3		3			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵山口 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.4			
仮設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
床掘り	土質:軟岩	m3		30			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20			
防護施設工		式		1			
切土及び発破防護柵	補助工法の有無:有り	m2		650			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・櫛淵山口 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		8.2		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

