

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:片切掘削 | m3 | | 100 | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:ホブソカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満 | m3 | | 80 | | |
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 20 | | |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 40 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 10 | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|-----------------|---|----|---------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 340 | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 300 | | |
| 床掘り 1m≦W<2m | 土質:土砂 | m3 | | 170 | | |
| 埋戻し 1m≦W1<4m | 土質:土砂 | m3 | | 170 | | |
| 埋戻し W1<1m | 土質:土砂 | m3 | | 100 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 260 | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | |
| 小型擁壁 | 擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 103 | | |
| 重力式擁壁 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 70 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 付帯工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘 | | m3 | | 1 | | | |
| 埋戻 | | m3 | | 1 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 5 | | | |
| 嵩上げコンクリート | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート | | m3 | | 1 | | | |
| 型枠 | | m2 | | 2 | | | |
| 基礎砕石 | | m2 | | 6 | | | |
| 目地材 | | m2 | | 0.1 | | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 路側防護柵工 | | 式 | | 1 | | | |
| 1号ガードレール | | m | | 10 | | | |
| 2号ガードレール | | m | | 20 | | | |
| 鉄筋 D13 | | t | | 0.083 | | | |
| 道路付属施設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘 | | m3 | | 10 | | | |
| 埋戻 | | m3 | | 10 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 8 | | | |
| 境界工 | | 式 | | 1 | | | |
| 1号舗装止擁壁 | | m | | 28 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路盤 | | m2 | | 180 | | | |
| コンクリート舗装 | | m2 | | 180 | | | |
| 目地板 | | m2 | | 3 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | m | | 20 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物 | m3 | | 32 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | | 25 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事（4）（企育） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 570 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 28 | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 28 | | |
| 汚泥処分 | | m3 | | 0.03 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 A | | 人日 | | 110 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (4) (企育) | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------|-----------------|---------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |