

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		80			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
防草シート		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防草シート		m2		275			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		180			
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土		m3		29			
コンクリート床版		m3		9			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
床掘り 1m≦W<2m	土質:土砂	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し W1<1m	土質:土砂	m3		30		
埋戻し 小規模	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
基面整正		m2		111		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		19		
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		10		
場所打擁壁工 U型擁壁		式		1		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		65		
コンクリート		m3		16		
鉄筋 D13		t		0.45		
鉄筋 D16		t		0.42		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		48		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		3		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
埋戻し	土質:土砂	m3		1		
基面整正		m2		2		
側溝工		式		1		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:プレキャストU型側溝 B150	m		8		
縁石工		式		1		
作業土工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘		m3		10			
埋戻		m2		10			
基面整正		m2		40			
境界ブロック		式		1			
地先境界ブロック B種		m		56			
穴あき用縁石		m		78			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
コンクリート		m3		2			
型枠		m2		6			
基礎砕石		m2		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		40			
埋戻		m3		30			
基面整正		m2		22			
看板基礎工		式		1			
1号看板基礎		基		2			
2号看板基礎		基		1			
境界工		式		1			
2号舗装止擁壁		m		69			
土留壁		m		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ラバーボール		個		43		
舗装工		式		1		
コンクリート舗装工		式		1		
路盤		m2		530		
コンクリート舗装		m2		530		
目地板		m2		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		480		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		24		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (5) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		24		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		110		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

