

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (6) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		30			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (6) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り 1m<=W<2m	土質:土砂	m3		300			
埋戻し W1<1m	土質:土砂	m3		180			
基面整正		m2		230			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		111			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		27			
道路付属施設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (6) (企育)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻		m3		40			
基面整正		m2		15			
境界工		式		1			
1号舗装止擁壁		m		74			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
路盤		m2		470			
コンクリート舗装		m2		470			
目地板		m2		8			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (6) (企育)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		3		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		370		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		71		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		71		
汚泥処分		m3		0.01		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 阿南小松島線 小・立江 道路改良工事 (6) (企育)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			