

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		60			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		3,100			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		680			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		480			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,600			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		4,600			
路床盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		450			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		1,420			
地盤改良工		式		1			
固結工		式		1			
中層混合処理	改良深度:4.69m, 施工規模:500m3	m3		500			
法面工		式		1			
階段設置工		式		1			
階段設置 1号		式		1			
階段設置 2号		式		1			
植生工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
種子散布	種子規格:種子, 肥料:無し, 施工規模:1000m2以上	m2		1,020		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		520		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		740		
埋戻し C	土質:土砂	m3		60		
埋戻し D	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		37		
場所打擁壁工 山留め擁壁		式		1		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.5m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コソク	m3		13		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
足場 単管傾斜足場	安全柵:無し	掛m2		20		
水抜パイプ	管径・管種類:VU50,フィルター:有り	m		4		
埋戻・間詰コンクリート		m3		1		
吸出し防止材	材質:不織布,種類:点在,厚さ:10mm	m2		0.6		
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ) 3号		式		1		
補強土壁基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		68		
補強土壁面材組立・設置	工法区分:ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)	m2		331		
補強材取付		m2		1,633		
砕石投入		m3		102		
まき出し・敷均し、締固め		m3		1,677		
採取土盛土材	土質:土砂	m3		1,677		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地板		m2		2			
壁面上端処理 笠石コンクリート	幅:0.35m	m		68			
現場打ち壁面工		式		1			
排水工		式		1			
構造物隣接部付帯工		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		340			
埋戻し C	土質:土砂	m3		230			
埋戻し D	土質:土砂	m3		6			
基面整正		m2		250			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:PU300	m		245			
プレキャストU型側溝 2号水路	U型側溝規格:PU1-B300-H300	m		21			
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		490			
管渠工		式		1			
耐圧ポリエチレンリブ管	管規格:Φ1000	m		10.8			
排水工		式		1			
水平排水層	t=300	m		46			
小段排水 1号	U型側溝の種類:各種,内幅:150mm,内 高:150mm	m		47			
プレキャスト水路工 5号U型水路		m		28			
場所打水路 6号U型水路		m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打水路 7号U型水路		m		3			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:H=2.0m, 厚メッキ: 無し	m		65			
支柱	支柱形式:中間支柱, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		2			
支柱	支柱形式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
防護柵基礎	H=900	m		68			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	m		179			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co建込用):塗 装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上10 0m未満, 曲線部補正:無	m		68			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		24			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		10			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		2,660			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		24			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		133			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		24			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		133			
建設汚泥		m3		0.01			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立費		回		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	六価クロム溶出試験	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (5)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			