

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流路		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		170			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3		7			
床堀	標準	m3		130			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土質:土砂	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
残土等処分 L=15.4km		m3		240			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
山腹水路工		式		1			
山腹水路工		式		1			
1号コンクリート水路	18-8-40(高炉)	m		10			
2号コンクリート水路	18-8-40(高炉)	m		36			
練石積	t=200	m <sup>2</sup>		136			
構造物撤去工		式		1			
構造物撤去		式		1			
構造物とりこわし・運搬・処分 L=15.1km	無筋構造物	m <sup>3</sup>		4			
現場発生産品処分 L=15.1km	既設コルゲート撤去	t		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工	W=3.0m	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
敷砂利	RC-40, t=10cm	m <sup>2</sup>		153			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	φ 400	m		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費	運搬処分(除草)L=15.1km	式		1			
技術管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 梶山地すべり 美・穴吹梶山 山腹水路工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土質等試験費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		