

R 8 徳耕 ストマネ 大津西部 排水機場補修工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 用排水機修繕工				
(1)用排水機修繕工				
標準外用排水機工（機器単体費）	2号主ポンプ	式	1.000	
1 軸スリーブ 軸封部		本	1.000	
2 軸スリーブ メタル下		本	1.000	
3 水中軸受		式	1.000	
4 スラスト玉軸受		式	1.000	
5 自動調心ころ軸受		式	1.000	
6 グランドパッキン		本	1.000	
7 オイルシールA		個	1.000	
8 オイルシールB		個	1.000	
9 オイルシールC		個	2.000	
10 水切りつば		個	1.000	
11 インペラナット		個	2.000	
12 軸受カバー		個	1.000	
13 シャフト		個	1.000	
14 割りリング		式	1.000	
15 調整リング		枚	1.000	
16 ガスケット		式	1.000	
17 液状パッキン		本	1.000	
18 グリースポンプ		台	1.000	
19 フィーラパック		式	1.000	
20 Vプーリー		式	1.000	

R 8 徳耕 ストマネ 大津西部 排水機場補修工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
21 Vベルト		本	1.000	
22 圧力計		個	1.000	
23 連成計		個	1.000	
24 軸継手ボルト	ゴムブッシュ付き	個	10.000	
2号主ポンプ工場整備	工場持込整備	式	1.000	
2号主ポンプ工場整備		式	1.000	
間接労務費		式	1.000	
工場管理費		式	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1)輸送費				
輸送費	2号主ポンプ	式	1.000	
輸送費	2号主ポンプ	式	1.000	
2. 用排水機修繕工				
(1)標準外用排水機修繕工				
2号主ポンプ現地整備	現地分解整備	式	1.000	
2号主ポンプ現地整備		式	1.000	
据付間接費		式	1.000	
据付材料費	2号主ポンプ	式	1.000	
補助材料費	2号主ポンプ	式	1.000	
3. 試運転調整工				
(1)試運転調整工				
試運転調整費	2号主ポンプ	式	1.000	
試運転調整費	2号主ポンプ	式	1.000	

R8 徳耕 ストマネ 大津西部 排水機場補修工事（企育） 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 撤去品処理工				
(1) 撤去品処理運搬				
撤去品処理運搬	2号主ポンプ交換済部品	式	1.000	
撤去品処理運搬費	2号主ポンプ交換済み部品	式	1.000	
一括計上価格				
1. スクラップ				
(1) スクラップ				
スクラップ	2号主ポンプ交換済部品	式	1.000	
現場発生品処理(スクラップ)	2号主ポンプ交換済部品	ton	0.055	