

見積参考資料

工事名 R8波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美波2
単価使用年月	令和8年5月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

項目名	内容
事業主体名	美波農林事務所 林務
事業名	地方創生道整備推進交付金
地区名	禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事
施工場所	海部郡海陽町相川
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 林道開設	1.000	式		
・ ・ 林道土工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削工 No.69+10.0 ~ No.70MC.34	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ 法面工 No.68+10.0 ~ No.70BC.34	1.000	式		
・ ・ ・ 植生工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面吹付工	1.000	式		
・ ・ 舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.68+10.0 ~ No.70BC.34	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 落石防護柵工	1.000	式		
・ ・ 残土処理場	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理場	1.000	式		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 林道開設	1.000	式			
・ ・ 林道土工	1.000	式			
・ ・ ・ 掘削工 No. 69+10.0~No. 70MC.34	1.000	式			1 式当たり
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	129.000	m3			単 A S 単 7号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	6.000	m3			単 A S 単 4号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	196.000	m3			単 A S 単 8号
地山掘削(オープンカット) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	367.000	m3			単 A S 単 5号
掘削土積込 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	664.000	m3			単 A S 単 6号
転石破碎 無し	8.000	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
運搬工(礫質土) 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2.9km,バックホウ 山積0.8m3	128.000	m3			単 A S 単 11号
運搬工(軟岩(I) A) 10 t 車,軟岩,2.9km,バックホウ 山積0.8m3	535.000	m3			単 A S 単 12号
敷均し・締固め工 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	664.000	m3			単 A S 単 18号

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 法面整形工					1 式当たり
機械切土法面整形	1.000	式			
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	81.200	m ²			単 A S 単 9号
機械切土法面整形					単 A
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	178.300	m ²			S 単 10号
合計					
・・・ 法面工					
No.68+10.0~No.70BC.34	1.000	式			
・・・ 植生工					1 式当たり
植生マット	1.000	式			
D10 L=300mm	288.800	m ²			単 A T 単 2号
合計					
・・・ 法面吹付工					1 式当たり
特殊配合モルタル吹付工 B	1.000	式			
法面整形後,揚水ポンプ 揚程10m	119.300	m ²			単 A S 単 14号
合計					
・・・ 舗装工					
	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工					1 式当たり
No.68+10.0~No.70BC.34	1.000	式			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート路面工(機械舗設)	118.800	m ²			単A S単 16号
コンクリート路面工(養生工)	118.800	m ²			単A S単 17号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	110.400	m ²			単A S単 15号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単A S単 20号
舗装止め丸太工(2段)	13.700	m			単A S単 22号
合 計					
・・仮設工	1.000	式			
・・・ 落石防護柵工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	21.700	m			単A S単 23号
合 計					
・・残土処理場	1.000	式			
・・・ 残土処理場	1.000	式			1 式当たり
カゴ工(フトン籠) 50cm×120cm	22.000	m			単A T単 1号
合 計					

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	地山掘削(オープンカット)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘 性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 97.000 m3
	単 価		m3			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	地山掘削(オープンカット)		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 軟岩()A 障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	掘削土積込		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-型・後方超小旋回・超低騒音型]		1.490	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		1.000	人		
	軽油 バックホウ給油		65.000	L		
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 7号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)			m3	10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)作業内容	林道工事				
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	普通作業員		0.180	人		
	バックホウ[加-型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.140	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.090	人		
	軽油 バックホウ給油		6.000	L		
	合計					算出数量 10.000 m3

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.260	人			
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.120	人			
	軽油 バックホ給油	8.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.950	人			
	軽油 バックホー給油	48.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 10号 ***					
	機械切土法面整形		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)規格区分 3)山林砂防工(普通作業員)	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バック杓[加-ラ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.390	人			
	軽油 バックホー給油	71.000	L			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 11号 ***					
	運搬工(礫質土)		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,2.9km,バックホウ 山積0.8m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m ³				
	4)片道運搬距離(L)	2.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m ³				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	バックホウ給油					
	ダンプトラック[オート・ディゼ]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 9.900 m ³
	単価		m ³			

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	運搬工(軟岩(Ⅰ)A)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,2.9km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.900km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170 人			
	軽油 パトロール給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 8.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	運搬工(割栗石)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,14.6km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	14.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 ハートル給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 3.800 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 14号 ***					
	特殊配合モルタル吹付工B			m ²	100.000 m ²	当たり算出
	特殊配合モルタル吹付工B 法面整形後、揚水ポンプ 揚程10m				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)法面区分	法面整形後			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)ポンプ区分	揚水ポンプ 揚程10m			夜間制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	5)特殊配合材別1kgあたり単価(円/kg)					
	土木一般世話役		1.200	人		
	法面工		4.700	人		

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.500	人			
	普通作業員	2.300	人			
	珪砂コンクリート吹付機(法面用)[湿式・E-タ駆動]	4.600	時間			<損料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～超低・排対(～3次)]	1.200	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	48.000	L			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	19.000	L			
	小型渦巻ポンプ[呼水・片吸込・E-タ駆動型]	0.300	日			<損料>
	特殊配合モルタル	1,000.000	kg			
	亀甲金網 1.2mm 網目26mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 13mm L=400mm	100.000	本			
	アンカーピン 9mm L=200mm	300.000	本			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m ²			100.000 m ² 当たり算出

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:m ²)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	115.000	m ²			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m ³)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	2.100	人			
	普通作業員	3.500	人			
	諸雑費 6%	0.060				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.200	m ³			
	ハック杓[ク-ラ型・後方超小旋回・ク-ン・~超低・排(~2014)]	1.780	日			<賃料>

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手(特殊)	1.250	人			
	軽油 パトロール給油	73.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 17号 ***					
	コンクリート路面工(養生工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	敷均し・締固め工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	転石破碎		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 転石破碎 森林 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)火薬使用の有無	無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	カゴ工(フトン籠)		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	地方創生道整備推進交付金 禅僧線神野工区
工事名	R 8 波林 林開禅僧線神野 海陽町 開設工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	カゴ工(フトン籠)		m		1.000 m	当たり算出
	50cm×120cm					
	カゴ工(フトン籠) 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 21号
	運搬工(割栗石) 10t車,軟岩,14.6km,バックホウ 山積0.8m3	0.570	m3			S単 13号
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 2号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	D10 L=300mm					
	かまくらマット	120.000	m ²			[1]
	アンカーピン (異形) D10 フック付 L=300mm	501.000	本			[2]
	土木一般世話役	1.300	人			S単 1号 [3]
	法面工	2.600	人			S単 2号 [4]
	普通作業員	1.300	人			S単 3号 [5]
	雑品 労務費計の5% 集計対象明細:([3]+[4]+[5])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²

