

R 8 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 林道開設				
(1)林道土工				
掘削工	No. 69+10.0~No. 70MC. 34	式	1.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	礫質土	m <sup>3</sup>	129.000	
地山掘削(オープンカット)	礫質土	m <sup>3</sup>	6.000	
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)	軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	196.000	
地山掘削(オープンカット)	軟岩(I)A	m <sup>3</sup>	367.000	
掘削土積込	礫質土	m <sup>3</sup>	664.000	
転石破碎		m <sup>3</sup>	8.000	
残土処理工		式	1.000	
運搬工(礫質土)	L=2.9km	m <sup>3</sup>	128.000	
運搬工(軟岩(I)A)	L=2.9km	m <sup>3</sup>	535.000	
敷均し・締固め工		m <sup>3</sup>	664.000	
法面整形工		式	1.000	
機械切土法面整形	礫質土	m <sup>2</sup>	81.200	
機械切土法面整形	軟岩(I)A	m <sup>2</sup>	178.300	
(2)法面工	No. 68+10.0~No. 70BC. 34			
植生工		式	1.000	
植生マット	D10 L=300mm	m <sup>2</sup>	288.800	
法面吹付工		式	1.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m <sup>2</sup>	119.300	
(3)舗装工				
コンクリート路面工	No. 68+10.0~No. 70BC. 34	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m <sup>2</sup>	118.800	

R 8 波林 林開禪僧線神野 海陽町 開設工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート路面工(養生工)		m <sup>2</sup>	118.800	
コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m <sup>2</sup>	110.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	1.600	
舗装止め丸太工(2段)		m	13.700	
(4)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	21.700	
(5)残土処理場				
残土処理場		式	1.000	
カゴ工 (フトン籠)	50cm×120cm	m	22.000	