

見積参考資料

委託業務名 R8徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸
2 上勝町 調査設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

項目名	内容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	森林基盤整備事業
地区名	大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務
施工場所	勝浦郡上勝町
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島4
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R8徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・測量業務	1.000	式			
・ ・山腹工測量	1.000	式			
・ ・ ・ 山腹工測量	1.000	式			1式当たり
山腹工測量(踏査選点)	0.010	ha			単A S単 6号
山腹工測量(山腹平面測量) 山腹平面測量,標準	0.010	ha			単A S単 7号
山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量	10.800	m			単A S単 8号
山腹工測量(平面図作成) 平面図作成B	1.000	業務			単A S単 9号
合 計					
・ ・ 用地測量	1.000	式			
・ ・ ・ 用地測量	1.000	式			1式当たり
用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写	0.010	ha			単A S単 1号
用地測量(土地の登記記録調査)	0.010	ha			単A S単 2号
用地測量(境界確認)	0.010	ha			単A S単 3号
用地測量(面積計算)	0.010	ha			単A S単 4号
用地測量(用地実測図原図作成)	0.010	ha			単A S単 5号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	用地測量(境界確認)		ha		1.000 ha	当たり算出
	用地測量(境界確認)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)測量区分	標準				
	2)地域区分	森林				
	3)地域による変化率	0.00				
	4)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量主任技師 外業		1.000	人		
	測量技師 内業		0.700	人		
	測量技師 外業		1.000	人		
	測量技師補 内業		0.700	人		
	測量技師補 外業		1.000	人		
	測量助手 外業		1.000	人		
	機械経費		0.005			
	材料費		0.040			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価			ha		

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	山腹工測量(踏査選点)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山腹工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	はげ山シラス型				
	4)山腹面積区分	0.5ha未満				
	5)山腹崩壊箇所数	1~2				
	6)踏査選点	計上する				
	7)測量補助員追加人数					
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業		1.400	人		
	測量技師補 外業		1.400	人		
	測量補助員 外業		2.800	人		
	機械経費		0.015			
	材料費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	山腹工測量(山腹平面測量)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山腹工測量(山腹平面測量) 山腹平面測量,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	はげ山シラス型				
	4)山腹面積区分	0.5ha未満				
	5)山腹崩壊箇所数	1~2				
	6)測量区分	山腹平面測量				
	7)測量形態区分	標準				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業		1.200	人		
	測量技師補 外業		3.500	人		
	測量技師補 内業		1.800	人		
	測量助手 外業		3.500	人		
	測量助手 内業		1.800	人		
	測量補助員 外業		10.500	人		
	機械経費		0.015			
	材料費		0.050			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価			ha		
	精度管理費		0.050			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	山腹工測量(山腹縦断測量)		m		100.000 m	当たり算出
	山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	はげ山シラス型				
	4)測量区分	簡易山腹縦断測量				
	5)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業		人	0.070		
	測量技師補 外業		人	0.240		
	測量技師補 内業		人	0.150		
	測量助手 外業		人	0.480		
	測量助手 内業		人	0.150		
	測量補助員 外業		人	0.480		
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区				
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費(労務費を除く)					
・設計業務	1.000	式			
・ ・ 法面工設計業務	1.000	式			
・ ・ ・ 法面工設計業務	1.000	式			1 式当たり
法面工予備設計 計上しない,既存資料により作成が簡略化可能,30分未満	1.000	箇所			単 A S 単 4号
法面工実施設計 場所打ち法枠,計上しない,予備設計を行っている,1断面当たり面積1,000m2 未満,1箇所,30分未満	1.000	箇所			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ協議	1.000	式			1 式当たり
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 1号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 2号
打合せ等(設計業務)	1.000	回			単 A S 単 3号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	法面工予備設計		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	法面工予備設計 計上しない,既存資料により作成が簡略化可能,30分未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)現地踏査	計上しない				
	2)1.設計計画	計上する				
	3)2.設計条件の確認	計上する				
	4)3.比較形式選定	計上する				
	5)4.概略設計計算	計上する				
	6)5.基礎工検討	計上する				
	7)6.概略設計図	計上する				
	8)7.協議資料の作成	計上する				
	9)8.概算工事費算出	計上する				
	10)9.比較一覧表作成	計上する				
	11)10.照査	計上する				
	12)11.報告書作成	計上する				
	13)補正の有無	既存資料により作成が簡略化可能				
	14)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業		1.800	人		
	技師(A) 内業		3.000	人		
	技師(B) 内業		3.200	人		
	技師(C) 内業		4.800	人		
	技術員 内業		4.000	人		
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価			箇所		
	電算機使用料 2%				0.020	

事業名	森林基盤整備事業 大川原旭丸線 亀田ヶ丸2工区
業務名	R 8 徳林 林開大川原旭丸線亀田ヶ丸2 上勝町 調査設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	法面工実施設計		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	法面工実施設計 場所打ち法枠,計上しない,予備設計を行っている,1断面当たり面積 1,000m2未満,1箇所,30分未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)設計工種区分	場所打ち法枠				
	2)現地踏査	計上しない				
	3)1.設計計画	計上する				
	4)2.設計条件の確認	計上する				
	5)3.設計計算	計上する(安定計算を行う)				
	6)4.設計図	計上する				
	7)5.数量計算	計上する				
	8)6.照査	計上する				
	9)7.報告書作成	計上する				
	10)予備設計の有無	予備設計を行っている				
	11)計画面積	1断面当たり面積1,000m2未満				
	12)同一法面・斜面内での設計断面数	1箇所				
	13)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業			1.350	人	
	技師(A) 内業			3.150	人	
	技師(B) 内業			5.670	人	
	技師(C) 内業			6.570	人	
	技術員 内業			4.500	人	
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			

