

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和8年度

標示(No. 1 - 4) 県単

R8警交 渭北橋南詰交差点の東側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

本工事は、徳島県警察本部作成に係る「交通安全施設設置工事仕様書」に基づき
行うものとする。

工事名 R8警交 渭北橋南詰交差点の東側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)
 工事箇所 徳島市北常三島町二丁目60番地先ほか
 設計金額 9,266,400 円

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,266,400	
その他					
合 計				9,266,400	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,301,751	
2 共通仮設費	1 式	865,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,605,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,652,249	(1+2+3) × 24.4 %
工 事 価 格		8,424,000	
消費税相当額		842,400	10 %
合 計		9,266,400	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道（夜間工事）	45cm	1335	m	1,265	1,688,775	
	停止線（夜間工事）	45cm	212	m	1,126	238,712	
	小 計		1,547	m		1,927,487	
	図 示						
	横断歩道予告（縮小サイズ）	（夜間工事）	5	個	10,860	54,300	
	小 計		5	個		54,300	
	計					1,981,787	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線（夜間工事）	45cm	2	m	1,126	2,252	
	小 計		2	m		2,252	
	計					2,252	
3	図 示 標 示						
	直矢	進行方向別（夜間工事）	12	個	7,775	93,300	
	右矢	進行方向別（夜間工事）	7	個	8,285	57,995	
	左矢	進行方向別（夜間工事）	1	個	8,285	8,285	
	直左矢	進行方向別（夜間工事）	4	個	11,382	45,528	
	直右矢	進行方向別（夜間工事）	2	個	11,382	22,764	
	直矢	指定方向外（夜間工事）	6	個	7,775	46,650	
	計		32	個		274,522	
4	実 線 標 示						
	進路変更禁止	15cm（夜間工事）	215	m	591	127,065	
	外側線	15cm（夜間工事）	20	m	510	10,200	
	抹消ペイント	15cm（夜間工事）	672	m	190	127,680	
	計		907	m		264,945	
5	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	50	枚	3,230	161,500	
	計		50	枚		161,500	
6	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		17	枚	385	6,545	（横 39本 一停 本）
	計		17	枚		6,545	（横・一停 4本）
7	交 通 誘 導 費						
	交通誘導警備員（夜間工事）		一	式			25425 円× 24 人 夜間
	計		24	人	25,425	610,200	24
	計		24	人		610,200	
	直接工事費		一	式		3,301,751	