

R 8 三林 復旧治山 三好市名頃 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土留工				
1)土留工		式	1.000	
土留工 (コンクリート) No. 1	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	12.100	
土留工 (コンクリート) No. 2~4	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	24.300	
型枠工	一般型枠	m ²	126.200	
足場工	キャットウォーク	m	33.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150	本	0.700	
コルゲート	U字フリュームA形 750, t=1.6	m	1.000	
掘削 (土砂)		m ³	76.000	
掘削 (岩石)		m ³	32.000	
土砂掘削面整形		m ²	7.000	
岩盤清掃		m ²	24.000	
(2)水路工				
1)水路工		式	1.000	
水路工 (コンクリート)	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	42.900	
型枠工	一般型枠	m ²	227.700	
敷栗石	割栗石8~15cm	m ³	28.800	
目潰し砂利	RC-40	m ³	5.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	7.100	
均し基礎 (コンクリート)		m ³	6.400	
埋戻し (土砂)		m ³	77.000	
掘削 (土砂)		m ³	114.000	
掘削 (岩石)		m ³	12.000	

R 8 三林 復旧治山 三好市名頃 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
床板設置工		式	1.000	
2)集水枡工		式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	1.600	
型枠工	一般型枠	m ²	11.300	
敷栗石	割栗石8~15cm	m ³	1.400	
掘削 (土砂)		m ³	2.000	
3)取付水路工		式	1.000	
コンクリート工	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	0.400	
型枠工	一般型枠	m ²	4.800	
敷栗石	割栗石8~15cm	m ³	0.700	
4)既設水路取壊し工		式	1.000	
構造物取壊し工		m ³	0.600	
殻運搬		m ³	0.600	
処分費	コンクリート殻 (無筋)	ton	1.400	
5)張コンクリート工		式	1.000	
張コンクリート	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	2.900	
型枠工	一般型枠	m ²	6.300	
円形型枠	内径500mm	本	0.200	
掘削 (土砂)		m ³	2.000	
(3)残土処理工				
1)残土処理工		式	1.000	
積込 (土砂)		m ³	161.000	
ケーブルクレーン資材運搬	残土	m ³	161.000	
機械運搬	残土	m ³	161.000	

R 8 三林 復旧治山 三好市名頃 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
処分費	残土	m ³	161.000	
(4)山腹緑化工				
1)伏工		式	1.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	129.800	
(5)支障木伐採				
1)支障木伐採		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	6.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	10.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	9.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	10.000	
処分費	根株	m ³	11.100	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m ³	11.100	
機械運搬	根株	m ³	11.100	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	

R 8 三林 復旧治山 三好市名頃 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去		基	2.000	
2) 仮排水		式	1.000	
仮排水管敷設・撤去	Φ300	m	80.000	
一括計上価格				
1. 土壤試験費				
(1) 土壤試験費				
1) 土壤試験費		式	1.000	
土壤分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 28項目, 銅含まず)	式	1.000	